



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

CONCORRÊNCIA Nº 018/2019 - CPL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2020

PROCESSO Nº. 030-006793/2018

Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, autorizado pelo processo de **CONCORRÊNCIA Nº.018/2019** foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, no Decreto Federal nº. 7892/2013 e no Decreto Municipal nº. 44.406/2013 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e a Licitante Vencedora.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO E A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) PREDIAL DA REDE FÍSICA ESCOLAR E PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO SÃO LUÍS, SEJAM IMÓVEIS PRÓPRIOS OU NÃO (PRÉDIOS E ÁREAS EXTERNAS) LOCALIZADAS NOS NÚCLEOS: CENTRO, ANIL, COROADINHO, ITAQUI-BACANGA, TURU/BEQUIMÃO, CIDADE OPERÁRIA, RURAL, tudo de acordo com o Projeto Básico, Anexo I do Edital.

I – Consideram-se registrados os preços do Gerenciador da Ata: Central Permanente de Licitação - CPL, com sede na a Rua dos Ouriços, lote 11, quadra 09, Bairro Caiçau, CEP: 65071-820, São Luís - MA e CNPJ sob nº. 06.307.102/0001-30, representado pelo Sr. Thiago Vanderlei Braga.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS PREÇOS E DO OBJETO DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar e das demais empresas que concordaram em fornecer pelo mesmo preço da primeira colocada, signatárias da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS constam do anexo, contendo 234 páginas, que se constitui em anexo a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

Durante o prazo de validade desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir o serviço referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que cabia recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

A partir da assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, o FORNECEDOR assume o compromisso de atender durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONTRATAÇÃO

A contratação será realizada por meio de contrato assinado entre as partes, de acordo com cada pedido de aquisição, nos moldes do contrato, ou por meio de nota de empenho.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 25
Rub. *[assinatura]*

CLAUSULA QUARTA - DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº. 8.666/93.

O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo do objeto registrado.

Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a Central Permanente de Licitação - CPL convocará o FORNECEDOR visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

Frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido. Na hipótese do subitem anterior, a Central Permanente de Licitação - CPL convocará os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Central Permanente de Licitação - CPL poderá

I - Liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. Não havendo êxito nas negociações, a Central Permanente de Licitação - CPL procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO DOS SERVIÇOS

O local e o prazo dos serviços serão de acordo com do Projeto Básico, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado conforme o item 11 do Projeto Básico, anexo I do Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA OITAVA - DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta à Central Permanente de Licitação - CPL, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto à Central Permanente de Licitação - CPL, para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com a Central

12
[assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU, MA
Proc. 0706001/2021
Fisc. 26
Rub. *[assinatura]*

Permanente de Licitação - CPL. A possibilidade de participantes extraordinários obedecerá ao disposto no Decreto Federal nº 7892/2013 e Municipal nº 44.406/2013.

As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

As adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:

I - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

II - Não retirar a respectiva nota de empenho no prazo estabelecido pela CONTRATANTE, sem justificativa aceitável;

III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

IV - Tiver presentes razões de interesse público.

O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da Central Permanente de Licitação - CPL. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

CLAUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata, o edital do Concorrência nº 16/2019 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar no certame supracitado, e as demais que concordaram igualar o valor da primeira colocada.

Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes do Decreto Federal nº 7892/2013 e Decreto Municipal 44.406/2013.

A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial é condição indispensável para sua eficácia e será providenciada pela Central Permanente de Licitação - CPL. As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro da cidade de São Luís - MA, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

THIAGO VANDERLEI
BRAGA 6394055832
Assessoria Jurídica
Assessoria Jurídica
Assessoria Jurídica

Thiago Vanderlei Braga
Presidente da CPL

Raimundo Mosdir Mendes Feitosa
Secretário/SEMED

José Raimundo Pereira
Veneza Construções e Locações EIRELI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 25
Rub. luy

ANEXO ÚNICO

REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2020

CONCORRÊNCIA Nº 018/2019 - PMSL/MA

PROCESSO Nº 060-6793/2018

VIGÊNCIA: 12 MESES

Este documento integra a Ata de Registro de Preços nº 143/2020, celebrada perante a CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, tendo como partes o Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP e a Empresa que teve seus preços registrados, em face à realização da CONCORRÊNCIA 18/2019 - PMSL/MA.

OBJETO: Contratação de empresa, através de ata de registro de preço, para futura e eventual recuperação de logradouros públicos do município de São Luís/MA.

QUADRO 01 – DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA.

EMPRESA: VENEZA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	
CNPJ: 04.976.979/0001-07	Telefone: (98) 98155-3811 / 98228-3811
Endereço: Rua Projetada/ Rua 41, Nº 01 – Cohab Anil IV, São Luís – MA	E-mail: venezaconstrucoes@bol.com.br

QUADRO 02 – DADOS DA REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ RIBAMAR PEREIRA	
RG: 41815492001-B SSP MA	CPF: 175.506.613-91

QUADRO 03 – Resumo dos lotes registrados do quadro 04 deste anexo.

RESUMO DOS LOTES	
LOTE I - NÚCELO CENTRO	R\$5.857.238,09
LOTE II - NÚCLEO ANIL	R\$4.324.350,97
LOTE III - NÚCELO COROADINHO	R\$3.990.971,03
LOTE V - NÚCLEO TURU - BEQUIMÃO	R\$4.324.350,97
LOTE VI - NÚCLEO CIDADE OPERÁRIA	R\$6.627.412,71
LOTE VII - NÚCLEO RURAL	R\$11.838.172,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 25
Rub. Imp

VALOR TOTAL	R\$36.962.496,74
--------------------	-------------------------

Valor total global desta ata é de R\$36.962.496,74 (Trinta e seis milhões novecentos e sessenta e dois mil quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos)

QUADRO 04 – Os preços registrados, os quantitativos e as especificações do objeto da licitação referente a proposta da beneficiária desta Ata, estão registrados conforme segue:

LOTE I – NÚCLEO CENTRAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/ BDI (R\$)	P. UNIT. C/ BDIV (R\$)	TOTAL (R\$)
						0,00
01	SERVIÇOS PRELIMINARES					11.998,29
0101	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XMES	877,00	5,54	7,14	6.261,78
0102	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 5 MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	117,00	38,06	49,03	5.736,51
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				0,00	71.800,25
0201	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	37,00	28,66	36,92	1.366,04
0202	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	586,00	1,66	2,14	1.251,90
0203	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	147,00	2,50	3,22	473,34
0204	DEMOLIÇÃO DE FORROS	M2	47,00	5,17	6,66	313,02
0205	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	4.677,00	0,91	1,17	5.472,09



BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 29
Rub. *hup*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

0206	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	74,00	12,95	16,68	1.234,32
0207	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	6,00	168,32	216,83	1.300,98
0208	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/ MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	3,00	258,05	332,42	997,26
0209	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	125,00	4,71	6,07	758,75
0210	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	125,00	13,89	17,89	2.236,25
0211	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	74,00	6,48	8,35	617,90
0212	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	147,00	22,99	29,62	4.354,14
0213	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	UN	6,00	63,68	69,02	414,12
0214	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	44,00	6,31	8,13	357,72
0215	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHADOS	M2	147,00	18,20	23,45	3.447,15
0216	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	88,00	20,35	26,21	2.306,48
0217	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	8,00	297,91	383,77	3.070,16
0218	DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M	30,00	14,49	18,67	560,10
0219	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	M2	30,00	8,17	10,52	315,60
0220	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	220,00	21,73	27,99	6.157,80
0221	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	30,00	6,31	8,13	243,90
0222	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	147,00	16,83	21,68	3.186,96



BURITICUPU-MA
Proc. 0706007/2021
Fisc. 30
Rub. *hup*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

0223	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	483,00	32,38	41,71	20.145,93
0224	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4.677,00	1,88	2,42	11.318,34
03	MOVIMENTO DE TERRA				0,00	5.265,84
0301	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_03/2016	M3	37,00	43,18	55,62	2.057,94
0302	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50M	M3	30,00	30,24	38,96	1.168,80
0303	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT C/AQUISIÇÃO	M3	30,00	52,76	67,97	2.039,10
04	INFRAESTRUTURA				0,00	48.671,76
0401	CONCRETO CICLÓPICO FCK= 10 MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	74,00	241,27	310,80	22.999,20
0402	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5 CM	M2	293,00	25,79	33,22	9.733,46
0403	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EMPISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016	M2	293,00	8,41	10,83	3.173,19
0404	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0 M3 DE CONCRETO	UN	22,00	361,24	465,35	10.237,70
0405	LASTRO DE AREIA	M3	37,00	53,04	68,33	2.528,21
05	SUPERESTRUTURA				0,00	18.386,85
0501	CONCRETO FCK= 20 MPA, TRAÇO 1,2,7,3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L AF_07/2016	M3	22,00	211,80	272,64	6.002,48



BURITICUPU-MA
Proc. 0706004/2021
Fisc. 31
Rub. *map*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

0502	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETAGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M2. PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	190,00	21,01	27,07	5.143,30
0503	LAJE PRÉ-MOLD BETA 11 P/1 KN/M2 VÃOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3 CM CONCRETO 20 MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2	37,00	52,31	67,39	2.493,43
0504	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100 KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/E= 8 CM, C/LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK= 20 MPA, 3 CM, INTER-EIXO 38 CM, C/ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	37,00	46,13	59,42	2.198,54
0505	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO APARENTE	M2	293,00	6,75	8,70	2.549,10
06	ALVENARIA				0,00	146.958,37
0601	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	22,00	15,02	19,35	425,70
0602	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	22,00	19,05	24,54	539,88
0603	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	22,00	11,56	14,89	327,58
0604	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	22,00	18,86	24,30	534,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 32
Rub. 1110

0605	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	22,00	27,10	34,91	766,02
0606	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	22,00	14,81	19,08	419,76
0607	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	22,00	17,37	22,38	492,36
0608	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	22,00	26,01	33,51	737,22
0609	COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7 X 50 X 50 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	37,00	88,65	114,20	4.225,40
0610	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E= 3 MM. AF_06/2018	M2	877,00	50,26	64,74	56.776,98
0611	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (ESPESSURA 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	585,00	44,53	57,36	33.555,60
0612	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	220,00	21,63	27,86	6.129,20



BURITICUPU-MA
Proc. 0706001/2021
Fisc. 33
Rub. *Mup*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

0613	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5 MM P/PAREDE	M2	1.097,00	4,20	5,41	5.934,77
0614	REBOCO C/ACABAMENTO LISO. C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP= 5 MM	M2	1.097,00	25,54	32,90	36.091,30
07	ESQUADRIAS				0,00	762.071,78
0701	DOBRADIÇA DE LATÃO CROMADO 3" X 2 1/2" COM ANEIS E PARAFUSOS	UN	439,00	21,59	27,81	12.208,59
0702	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	37,00	260,76	335,91	12.428,67
0703	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	147,00	59,43	76,56	11.254,32
0704	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	366,00	177,48	228,63	83.678,58
0705	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL EXCLUSIVE VIDRO	M2	147,00	269,63	347,34	51.058,98
0706	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	37,00	329,91	424,99	15.724,63
0707	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA DE ABRIR, INCLUSAS GUARNIÇÕES E FERRAGENS	M2	512,00	331,49	427,03	218.639,36
0708	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	M2	44,00	287,94	370,92	16.320,48
0709	PORTA DE FERRO DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87 X 210 CM, COM GUARNIÇÕES	M2	15,00	323,39	416,59	6.248,85



BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 34
Rub. *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

0710	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	110,00	460,28	592,93	65.222,30
0711	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	110,00	483,06	622,28	68.450,80
0712	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	147,00	504,57	649,99	95.548,53 <i>[assinatura]</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 35
Rub. *Muy*

0713	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR 90 X 210 CM, ESPESSURA 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	110,00	523,46	674,32	74.175,20
0714	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	15,00	445,63	574,06	8.610,90
0715	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	176,00	21,36	27,52	4.843,52
0716	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4 MM	M2	74,00	95,57	123,11	9.110,14
0717	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	183,00	36,26	46,71	8.547,93
08	COBERTURA				0,00	1.212.111,29
0801	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	1.360,00	32,76	42,20	57.392,00 <i>7</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 0 70600/2021
Fisc. 36
Rub. *[assinatura]*

0802	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	30,00	405,05	521,79	15.653,70
0803	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	30,00	455,90	587,29	17.618,70
0804	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	30,00	575,63	741,53	22.245,90
0805	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	30,00	626,48	807,03	24.210,90
0806	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	30,00	707,89	911,90	27.357,00
0807	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO EM MARQUISES	M2	614,00	128,89	166,04	101.948,56
0808	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	2.894,00	7,48	9,64	27.898,16
0809	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8	KG	2.251,00	5,38	6,93	15.599,43
0810	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 6 MM, INCLINAÇÃO 27%	M2	293,00	28,31	36,47	10.685,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 0706001/2011
Fisc. 37
Rub. *[assinatura]*

0811	TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 3%	M2	74,00	78,05	100,54	7.439,96
0812	RETELHAMENTO C/TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	M2	293,00	27,45	35,36	10.360,48
0813	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3% VÃO 24M	M2	220,00	125,73	161,97	35.633,40
0814	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	731,00	8,60	11,08	8.099,48
0815	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	M	1.462,00	11,24	14,48	21.169,76
0816	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	M	147,00	22,94	29,55	4.343,85
0817	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK= 20 MPA L= 30 CM E H= 5 CM	M	147,00	20,52	26,43	3.885,21
0818	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	M	147,00	16,43	21,17	3.111,99
0819	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	11.327,00	3,18	4,10	48.440,70
0820	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	1.535,00	1,28	1,65	2.532,75 <i>9</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 38
Rub. *[assinatura]*

0821	RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	1.535,00	4,01	5,17	7.935,95
0822	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M2	13.593,00	38,72	49,88	678.018,84
0823	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	M2	1.813,00	22,90	29,50	53.483,50
0824	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10M. PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO AF_12/2015	UN	8,00	877,71	1.130,67	9.045,36
09	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				0,00	216.755,29
0901	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC, SOLDÁVEL DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	27,00	4,50	5,80	156,60
0902	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00	8,64	11,13	300,51 <i>[assinatura]</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 39
Rub. *Sup*

0903	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00	9,27	11,94	322,38
0904	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00	11,53	14,85	400,95
0905	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00	17,20	22,16	598,32
0906	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRAS P/CX. D'ÁGUA 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00	19,23	24,77	666,79
0907	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	27,00	3,45	4,44	119,88
0908	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	8,00	469,65	605,00	4.840,00
0909	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	4,00	383,76	494,36	1.977,44
0910	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, CAP. 5.000 LITROS - FORNECIMENTO	UN	15,00	755,29	972,96	14.594,40
0911	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 10.000 LITROS	UN	15,00	1.915,38	2.467,39	37.010,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 076600/2021
Fisc. 50
Rub. *[assinatura]*

0912	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE 126L), RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS= 0,4 X 0,7M. ALTURA INTERNA= 0,8M. AF_05/2018	UN	22,00	267,76	344,93	7.588,46
0913	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO ESP = 5 CM	M2	30,00	116,73	150,37	4.511,10
0914	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60 MM COM TAMPA H = 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00	191,64	246,87	5.431,14
0915	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	8,00	81,96	105,58	844,64
0916	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF_12/2014	UN	44,00	11,57	14,90	656,60
0917	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF_12/2014	UN	44,00	27,50	35,43	1.556,92
0918	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	74,00	4,91	6,33	468,42 <i>7</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 0706007/2021
Fisc. 41
Rub. *[assinatura]*

0919	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	74,00	13,79	17,76	1.314,24
0920	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	74,00	26,43	34,05	2.519,70
0921	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	74,00	8,54	11,00	814,00
0922	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	117,00	4,86	6,26	732,42
0923	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	117,00	5,74	7,39	864,63
0924	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	15,00	2.466,17	3.176,92	47.653,80
0925	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	117,00	5,52	7,11	831,87 <i>[assinatura]</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 0706001/2021
Fisc. 42
Rub. *[assinatura]*

0926	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	117,00	38,52	49,62	5.805,54
0927	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	117,00	3,62	4,66	545,22
0928	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	117,00	11,53	14,85	1.737,45
0929	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	117,00	4,66	6,00	702,00
0930	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	117,00	5,26	6,78	793,26
0931	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	117,00	8,85	11,40	1.333,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070 6001/2021
Fisc. 43
Rub.

0932	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	117,00	17,14	22,08	2.583,36
0933	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	117,00	16,19	20,86	2.440,62
0934	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	117,00	6,25	8,05	941,85
0935	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	59,00	20,64	26,59	1.568,81
0936	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	59,00	5,86	7,55	445,45
0937	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	59,00	9,76	12,57	741,63 7-



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 44
Rub. *[assinatura]*

0938	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	74,00	15,72	20,25	1.498,50
0939	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	52,00	23,83	30,70	1.596,40
0940	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	74,00	3,18	4,10	303,40
0941	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	74,00	4,50	5,80	429,20
0942	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	74,00	8,67	11,17	826,58
0943	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	74,00	2,96	3,81	281,94 <i>7</i>



BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 45
Rub. *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

0944	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	74,00	4,14	5,33	394,42
0945	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	74,00	6,71	8,64	639,36
0946	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	74,00	2,86	3,66	272,32
0947	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	74,00	3,37	4,34	321,16
0948	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	30,00	18,66	24,04	721,20
0949	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	30,00	19,38	24,97	749,10 <i>7</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 0706001/2021
Fisc. 46
Rub. *[assinatura]*

0950	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	30,00	50,93	65,61	1.968,30
0951	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	30,00	62,27	80,22	2.406,60
0952	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	30,00	58,91	75,89	2.276,70
0953	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	30,00	74,83	96,40	2.892,00 <i>7.</i>



BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2020
Fisc. 47
Rub. 100

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

0954	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	30,00	132,17	170,26	5.107,80
0955	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	66,00	9,64	12,42	819,72
0956	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	74,00	6,96	8,97	663,78
0957	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	74,00	10,04	12,93	956,82
0958	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	147,00	18,39	23,69	3.482,43
0959	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	74,00	5,75	7,41	548,34 7.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 48
Rub. *[assinatura]*

0960	TÊ. PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	74,00	9,09	11,71	866,54
0961	TÊ. PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	74,00	14,79	19,05	1.409,70
0962	TÊ. PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	74,00	5,43	6,99	517,26
0963	TÊ. PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	74,00	6,44	8,30	614,20
0964	TÊ. PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	74,00	9,06	11,67	863,58
0965	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	71,00	27,89	35,93	2.551,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 49
Rub. *[assinatura]*

0966	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	71,00	10,01	12,89	915,19
0967	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	71,00	14,36	18,50	1.313,50
0968	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	71,00	21,63	27,86	1.978,06
0969	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	176,00	4,02	5,18	911,68
0970	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	176,00	4,88	6,29	1.107,04
0971	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	176,00	7,81	10,06	1.770,56
0972	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	176,00	13,00	16,75	2.948,00 <i>A</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 0706001/2021
Fisc. 50
Rub. *[assinatura]*

0973	TUBO PVC D= 2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA FORNECIMENTO	M	585,00	9,26	11,93	6.979,05
0974	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÊ C/CRIVO D= 40 MM (1 1/2")	UN	74,00	63,60	81,93	6.062,82
0975	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	74,00	3,91	5,04	372,96
10	LOUÇAS E METAIS				0,00	135.099,15
1001	ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO TIPO CONVENCIONAL	UN	147,00	27,38	35,27	5.184,69
1002	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC E INSTAL AF_12/2013	UN	9,00	536,67	691,34	6.222,06
1003	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	74,00	8,54	11,00	814,00
1004	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15,00	123,02	158,47	2.377,05 <i>[assinatura]</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 0706001/2021
Fisc. 51
Rub. *[assinatura]*

1005	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15,00	99,08	127,63	1.914,45
1006	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00	123,52	159,12	1.272,96
1007	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	22,00	445,39	573,75	12.622,50
1008	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	94,00	15,12	19,48	1.831,12
1009	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	59,00	5,36	6,90	407,10 <i>7</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 52
Rub. Juy

1010	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	47,00	25,14	32,30	1.522,33
1011	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	143,01	184,23	552,69
1012	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	37,00	22,02	28,37	1.049,69
1013	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	37,00	24,03	30,96	1.145,52
1014	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15,00	53,73	69,21	1.038,15
1015	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	8,00	12,45	16,04	128,32
1016	TORNEIRA DE BÓIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	3,00	14,31	18,43	55,29 7.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 53
Rub. *[assinatura]*

1017	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	74,00	28,14	36,25	2.682,50
1018	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	117,00	249,00	320,76	37.528,92
1019	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2016	UN	37,00	427,59	550,82	20.380,34
1020	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	321,64	414,34	6.215,10
1021	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	M	15,00	463,10	596,57	8.948,55
1022	PIA DE AÇO INOX (4,20 X 0,60)M, C/2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	4,00	1.509,01	1.943,91	7.775,64
1023	PIA DE AÇO INOX (1,20 X 0,60)M, C/1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	5,00	340,26	438,32	2.191,60
1024	BANCADA EM GRANITO P/LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	15,00	515,74	664,38	9.965,70
1025	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	74,00	10,87	14,00	1.036,00 <i>7.</i>



BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 59
Rub. *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

1025	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	47,00	3,91	5,04	236,88
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				0,00	1.110.227,57
1101	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4" X 2" OU 3" X 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	74,00	3,33	4,29	317,46
1102	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	74,00	5,57	7,18	531,32
1103	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	282,73	364,21	2.913,68
1104	REATOR DE PARTIDA P/LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 1000W	UN	22,00	150,80	194,26	4.273,72
1105	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	3,80	4,90	39,20
1106	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	6,25	8,05	64,40
1107	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10.962,00	1,26	1,62	17.758,44 <i>[assinatura]</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 55
Rub. *Aug*

1108	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	29.231,00	1,79	2,31	67.523,61
1109	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	29.231,00	2,83	3,65	106.693,15
1110	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14.616,00	3,87	4,99	72.933,84
1111	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7.308,00	6,30	8,12	59.340,96
1112	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4.385,00	9,57	12,33	54.067,05
1113	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.631,00	14,46	18,63	49.015,53
1114	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.631,00	10,66	13,73	36.123,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 56
Rub. *[assinatura]*

1115	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	293,00	20,15	25,96	7.606,28
1116	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	512,00	27,51	35,44	18.145,28
1117	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	293,00	36,47	46,98	13.765,14
1118	QUADRO DE MEDIÇÃO EM ALTA TENSÃO, DIM. 0,60 X 0,60 X 0,40M EXCETO MATERIAIS	UN	5,00	453,17	583,77	2.918,85
1119	CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA PADRÃO ENERGISA (1,00 X 0,60 X 0,20M) EM CHAPA DE ALUMÍNIO 2 MM	UN	5,00	603,62	777,58	3.887,90
1120	CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 X 40 CM COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	15,00	103,20	132,94	1.994,10
1121	CAIXA EM ALVENARIA (60 X 60 X 60 CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	15,00	272,54	351,09	5.266,35
1122	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	5,70	7,34	110,10
1123	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	386,00	5,07	6,53	2.389,98
1124	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	6,31	8,13	121,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 0786002/2021
Fisc. 57
Rub. 140

1125	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	90,78	116,94	350,82
1126	LAÇO DE ROLDANA PRÉ-FORMADO AÇO RECOBERTO DE ALUMÍNIO PARA CABO DE ALUMÍNIO NÚ BITOLA 25 MM2 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	293,00	5,43	6,99	2.048,07
1127	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	74,00	37,82	48,72	3.605,28
1128	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	147,00	8,54	11,00	1.817,00
1129	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	74,00	13,02	16,77	1.240,98
1130	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	208,00	265,37	3.980,55
1131	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	55,31	71,25	1.068,75
1132	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 80 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	73,40	94,55	2.836,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 58
Rub. *[assinatura]*

1133	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14.616,00	4,02	5,18	75.710,88
1134	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	512,00	4,42	5,69	2.913,28
1135	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	293,00	9,14	11,77	3.448,61
1136	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	512,00	5,30	6,83	3.496,96
1137	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	512,00	7,35	9,47	4.848,64
1138	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	366,00	6,84	8,81	3.224,46
1139	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	366,00	10,42	13,42	4.911,72
1140	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	366,00	17,42	22,44	8.213,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 59
Rub. *[assinatura]*

1141	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	74,00	24,67	31,78	2.351,72
1142	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	293,00	13,98	18,01	5.276,93
1143	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	220,00	21,97	28,30	6.226,00
1144	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR, 10A/250V, 3 TECLAS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	220,00	30,28	39,01	8.582,20
1145	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00	54,29	69,94	1.536,66
1146	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	8,00	49,09	63,24	505,92
1147	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA 40W	UN	8,00	49,66	63,97	511,76
1148	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	8,00	65,67	84,60	676,80
1149	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	8,00	73,44	94,61	756,88
1150	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROÍCA 50W	UN	8,00	36,44	46,94	375,52
1151	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROÍCA 75W	UN	8,00	48,93	63,03	504,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 66
Rub. *[assinatura]*

1152	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	74,00	181,85	234,27	17.335,98
1153	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	208,22	268,23	2.145,84
1154	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	282,73	364,21	2.913,68
1155	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	328,30	422,92	2.114,60
1156	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	633,36	815,89	4.079,45
1157	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	528,80	681,20	2.043,60 <i>4.</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

1158	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	74,00	87,73	113,01	8.362,74
1159	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	74,00	74,44	95,89	7.095,86
1160	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	74,00	89,42	116,19	8.524,06
1161	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	12,00	90,81	116,72	1.400,64
1162	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/300 - FORNECIMENTO	UN	4,00	768,54	990,03	3.960,12
1163	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 10/300 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	3,00	625,64	805,96	2.417,85
1164	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/300 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,00	514,64	662,96	1.325,92
1165	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	368,00	50,85	65,50	23.973,00



BURILICUPU-MA
Proc. 078600/2021
Fisc. 62
Rub. *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

1166	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.097,00	28,62	36,87	40.446,39
1167	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	220,00	9,32	12,01	2.642,20
1168	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W	UN	9,00	202,13	260,38	2.343,42
1169	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO	UN	2,00	530,83	683,82	1.367,64
1170	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR	UN	322,00	16,50	21,26	6.845,72
1171	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE	UN	322,00	124,99	161,01	51.845,22
1172	PLAFON E-27	UN	1.097,00	5,99	7,72	8.488,84
1173	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 9000 BTU	UN	30,00	336,98	434,10	13.023,00
1174	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 12000 BTU	UN	30,00	374,46	482,38	14.471,40
1175	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 18000 BTU	UN	110,00	336,98	434,10	47.751,00
1176	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 24000 BTU	UN	110,00	374,42	482,33	53.056,30
1177	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 36000 BTU	UN	88,00	486,74	627,02	55.177,76 <i>[assinatura]</i>



BURITICUPU-MA
Proc. 0706001/2011
Fisc. 63
Rub. *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

1178	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO, 48000 BTU	UN	30,00	524,19	675,26	20.257,80
1179	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 3/4 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO= 1", RECALQUE= 1", PR. MÁX. 26 MCA. ALT. SUÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H): (23-3,4) (20-4,7) (17-5,7) (14- 6,6) (11-7,3). INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	4,00	798,38	1.028,47	4.113,88
1180	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO= 1", RECALQUE= 1", PR. MÁX. 28 MCA. ALT. SUÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H): (26-2,5) (23-4,2) (20-5,2) (17- 6,3) (14-7,0). INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	5,00	732,40	943,48	4.717,40
1181	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/2 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO= 1", RECALQUE= 3/4", PR. MÁX. 23 MCA. ALT. SUÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H): (20-3,4) (17-4,9) (14-6,0) (11- 6,9) (8-8,3). INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	5,00	688,26	886,62	4.433,10
1182	BOMBA CENTRÍFUGA DE 2 CV. INCLUSIVE MAT. DE SUÇÃO	UN	5,00	872,34	1.123,75	5.618,75 <i>[assinatura]</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 64
Rub. *[assinatura]*

1183	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 3 CV. TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO= 1 1/4", RECALQUE= 1", PR. MÁX. 42 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA, FAIXAS HM (M) - Q (M3/H): (38-7,2) (34-9,9) (30-12,1) (26-13,9) (23-15,1) (20-16,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	3,00	1.094,64	1.410,12	4.230,36
1184	CANAleta PLÁSTICA (20 X 10) MM, SISTEMA "X"	M	293,00	8,21	10,58	3.099,94
12	FORRO				0,00	441.236,24
1201	FORRO PVC - LAMBRI (100 X 6000 OU 200 X 6000) MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	7.016,00	43,42	55,93	392.404,88
1202	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO	M2	5.262,00	7,20	9,28	48.831,36
13	REVESTIMENTOS				0,00	306.822,97
1301	EMBOÇO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	2.193,00	25,59	32,97	72.303,21
1302	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	2.193,00	2,37	3,05	6.688,65
1303	CERÂMICA ESMALTADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10 X 10 CM (100 CM2) - DECORATIVA - P/PAREDE	M2	2.193,00	49,21	63,39	139.014,27
1304	CERÂMICA ESMALTADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30 X 30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	M2	1.316,00	52,39	67,49	88.816,84
14	PISOS				0,00	291.714,37



BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 65
Rub. *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

1401	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	731,00	22,05	28,40	20.760,40
1402	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	461,00	34,12	43,95	20.260,95
1403	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35 X 35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	2.193,00	25,99	33,48	73.421,64
1404	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	1.097,00	56,60	72,91	79.982,27
1405	LASTRO DE BRITA	M3	366,00	81,03	104,38	38.203,08
1406	PISO CIMENTADO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5 CM C/IMPERMEABILIZANTE	M2	731,00	32,27	41,57	30.387,67
1407	RODAPE EM PERFIL DE ALUMÍNIO	M	1.228,00	18,14	23,37	28.698,36
15	INSTALAÇÕES INCÊNDIO/SPDA				0,00	33.805,05
1501	ATERRAMENTO COMPLETO C/HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M	UN	44,00	164,38	211,75	9.317,00
1502	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA RESERVATÓRIO	UN	2,00	2.073,91	2.671,61	5.343,22
1503	LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA 2 X 55W	UN	36,00	199,80	257,38	9.265,68
1504	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN	UN	8,00	74,55	96,04	768,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 0 10 600/2021
Fisc. 66
Rub. *[assinatura]*

1505	REGISTRO ANGULAR 45" PARA GLOBO HIDRANTE, Ø 65 MM (2 1/2") INCLUSO TAMPÕES COM CORRENTE	UN	15,00	113,28	145,93	2.188,95
1506	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721	UN	22,00	98,77	127,24	2.799,28
1507	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2019	UN	15,00	169,00	217,71	3.265,65
1508	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 12 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	15,00	19,17	24,69	370,35
1509	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	15,00	25,18	32,44	486,60
16	DIVERSOS				0,00	418.907,61
1601	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	74,00	13,81	17,79	1.316,46
1602	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF_06/2016	M	74,00	16,42	21,15	1.565,10
1603	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	860,00	7,05	9,08	7.808,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070609/2017
Fisc. 67
Rub. *[assinatura]*

1604	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5 X 5 CM	M2	877,00	76,00	97,90	85.858,30
1605	ESTRUTURA METÁLICA C/TABELAS DE BASQUETE	CJ	6,00	1.416,15	1.824,28	10.945,68
1606	LIMPEZA GERAL	M2	11.327,00	1,42	1,83	20.728,41
1607	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	914,00	7,01	9,03	8.253,42
1608	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	147,00	210,07	270,61	39.779,67
1609	SOLEIRA DE GRANITO L= 25 CM	M	74,00	79,12	101,92	7.542,08
1610	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA	M2	374,00	205,72	265,01	99.113,74
1611	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO, FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	110,00	116,74	150,38	16.541,80
1612	ISOLAMENTO ACÚSTICO COM PLACA DE ESPUMA DE POLIURETANO POLIÉSTER E= 75 MM (TRORION - ILLUBRUCK, REF.: SONEX 75/75 OU SIMILAR)	M2	658,00	119,83	154,37	101.575,46
1613	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM	UN	22,00	12,17	15,68	344,96
1614	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E= 48 MM, S/REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	110,00	56,04	72,19	7.940,90
1615	PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRY-WALL D 73/48/60 2 ST 12,5 MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR)	M2	117,00	63,65	81,99	9.592,83
17	PINTURAS				0,00	595.442,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 68
Rub. *[assinatura]*

1701	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS	M2	13.154,00	1,42	1,83	24.071,82
1702	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	3.508,00	7,22	9,30	32.624,40
1703	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	13.154,00	7,74	9,97	131.145,38
1704	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)	M2	366,00	24,40	31,43	11.503,38
1705	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	1.316,00	16,26	20,95	27.570,20
1706	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	855,00	12,01	15,47	13.226,85
1707	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS	M2	1.462,00	5,91	7,61	11.125,82
1708	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	293,00	11,02	14,20	4.160,60
1709	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	7.308,00	9,27	11,94	87.257,52
1710	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	2.777,00	14,04	18,09	50.235,93
1711	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	1.316,00	16,02	20,64	27.162,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/201
Fisc. 69
Rub. *[assinatura]*

1712	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS	M2	2.777,00	10,93	14,08	39.100,16
1713	APLICAÇÃO MANUAL EM PINTURA COM LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	7.308,00	6,20	7,99	58.390,92
1714	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	2.777,00	11,47	14,78	41.044,06
1715	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	2.777,00	10,29	13,28	36.823,02
18	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				0,00	29.863,11
1801	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	132,00	1,89	2,43	320,76
1802	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	1.645,00	0,32	0,41	674,45
1803	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	1.645,00	0,29	0,37	608,65
1804	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT ATÉ 30 KM)	M3XKM	3.289,00	0,79	1,02	3.354,78
1805	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	3.289,00	2,52	3,25	10.689,25
1806	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	3.289,00	2,16	2,78	9.143,42
1807	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE MAT. 1ª CAT	M3	790,00	4,98	6,42	5.071,80
						0,00
TOTAL GERAL			5.857.238,09			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 70
Rub. *[assinatura]*

LOTE II - NÚCLEO ANIL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/ BDI (R\$)	P. UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
						0,00
01	SERVIÇOS PRELIMINARES					8.885,19
0101	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XMES	647,00	5,54	7,14	4.619,58
0102	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6 MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	87,00	38,06	49,03	4.265,61
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				0,00	53.408,96
0201	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	27,00	28,66	36,92	996,84
0202	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	431,00	1,66	2,14	922,34
0203	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	108,00	2,50	3,22	347,76
0204	DEMOLIÇÃO DE FORROS	M2	35,00	5,17	6,66	233,10
0205	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3.447,00	0,91	1,17	4.032,99
0206	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	54,00	12,95	16,68	900,72
0207	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	5,00	168,32	216,83	1.084,15
0208	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/ MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	3,00	258,05	332,42	997,26 <i>7</i>



BURLICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 75
Rub. Dup

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

0209	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	92,00	4,71	6,07	558,44
0210	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	92,00	13,89	17,89	1.645,88
0211	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	54,00	6,48	8,35	450,90
0212	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	108,00	22,99	29,62	3.198,96
0213	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	UN	5,00	53,58	69,02	345,10
0214	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	33,00	6,31	8,13	268,29
0215	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHADOS	M2	108,00	18,20	23,45	2.532,60
0216	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	65,00	20,35	26,21	1.703,65
0217	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	6,00	297,91	383,77	2.302,62
0218	DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M	22,00	14,49	18,67	410,74
0219	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	M2	22,00	8,17	10,52	231,44
0220	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	162,00	21,73	27,99	4.534,38
0221	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	22,00	6,31	8,13	178,86
0222	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	108,00	16,83	21,68	2.341,44
0223	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	356,00	32,38	41,71	14.848,76
0224	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3.447,00	1,88	2,42	8.341,74
03	MOVIMENTO DE TERRA				0,00	3.854,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

0503	LAJE PRÉ-MOLD BETA 11 P/1 KN/M2 VÃOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3 CM CONCRETO 20 MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2	27,00	52,31	67,39	1.819,53
0504	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100 KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/E=8 CM, C/LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK= 20 MPA, 3 CM, INTER-EIXO 38 CM, C/ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	27,00	46,13	59,42	1.604,34
0505	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO APARENTE	M2	216,00	6,75	8,70	1.878,20
06	ALVENARIA				0,00	108.440,46
0601	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	17,00	15,02	19,35	328,95
0602	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	17,00	19,05	24,54	417,18
0603	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	17,00	11,56	14,89	253,13
0604	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	17,00	18,86	24,30	413,10
0605	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	17,00	27,10	34,91	593,47
0606	CONTRAVERGA PRÉ- MOLDADA PARA VÃOS DE ATE 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	17,00	14,81	19,08	324,36
0607	CONTRAVERGA PRÉ- MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	17,00	17,37	22,38	380,46
0608	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M	M	17,00	26,01	33,51	569,67



BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 73
Rub. *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

DE	COMPRIMENTO					
AF_03/2016						
0609	COBOGÔ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7 X 50 X 50 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	27,00	88,65	114,20	3.083,40
0610	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E= 3 MM, AF_06/2018	M2	647,00	50,26	64,74	41.886,78
0611	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (ESPESSURA 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	M2	431,00	44,53	57,36	24.722,16
0612	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, AF_03/2016	M	162,00	21,63	27,86	4.513,32
0613	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5 MM P/PAREDE	M2	808,00	4,20	5,41	4.371,28
0614	REBOCO C/ACABAMENTO LISO, C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP= 5 MM	M2	808,00	25,54	32,90	26.583,20
07	ESQUADRIAS				0,00	560.976,10
0701	DOBRADIÇA DE LATÃO CROMADO 3" X 2 1/2" COM ANÉIS E PARAFUSOS	UN	324,00	21,59	27,81	9.010,44
0702	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	27,00	260,76	335,91	9.069,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 74
Rub. *[assinatura]*

0703	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	108,00	59,43	76,56	8.268,48
0704	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	270,00	177,48	228,63	61.730,10
0705	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	108,00	269,63	347,34	37.512,72
0706	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	27,00	329,91	424,99	11.474,73
0707	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNIÇÕES E FERRAGENS	M2	377,00	331,49	427,03	160.990,31
0708	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	33,00	287,94	370,92	12.240,36
0709	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87 X 210 CM, COM GUARNIÇÕES	M2	11,00	323,39	416,59	4.582,49
0710	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	81,00	460,28	592,93	48.027,33 <i>A</i>



BURILCUPU-MA
Proc. 0706001/2021
Fisc. 75
Rub. *Mup*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

0711	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	81,00	483,06	622,28	50.404,68
0712	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	108,00	504,57	649,99	70.198,92
0713	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90 X 210 CM, ESPESSURA 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	81,00	523,46	674,32	54.619,92
0714	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR. INCLUSO FERRAGENS	M2	11,00	445,63	574,06	6.314,66
0715	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	130,00	21,38	27,52	3.577,60
0716	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4 MM	M2	54,00	95,57	123,11	6.647,94 <i>7</i>



BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 76
Rub. 1115

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

0717	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	135,00	36,26	46,71	6.305,85
08	COBERTURA				0,00	892.902,47
0801	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	1.002,00	32,76	42,20	42.284,40
0802	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	22,00	405,05	521,79	11.479,38
0803	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	22,00	455,90	587,29	12.920,38
0804	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	22,00	575,63	741,53	16.313,66
0805	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	22,00	626,48	807,03	17.754,66
0806	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	22,00	707,89	911,90	20.061,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 0706001/2021
Fisc. 77
Rub. *[assinatura]*

0807	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO EM MARQUISES	M2	453,00	128,89	166,04	75.216,12
0808	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	2.133,00	7,48	9,64	20.562,12
0809	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8	KG	1.659,00	5,38	6,93	11.496,87
0810	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 6 MM, INCLINAÇÃO 27%	M2	216,00	28,31	36,47	7.877,52
0811	TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 3%	M2	54,00	78,05	100,54	5.429,16
0812	RETELHAMENTO C/TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	M2	216,00	27,45	35,36	7.637,76
0813	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%. VÃO 24M	M2	162,00	125,73	161,97	26.239,14
0814	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	539,00	8,60	11,08	5.972,12
0815	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	1.077,00	11,24	14,48	15.594,96
0816	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	M	108,00	22,94	29,55	3.191,40
0817	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK= 20 MPA L= 30 CM E H= 5 CM	M	108,00	20,52	26,43	2.854,44
0818	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	108,00	16,43	21,17	2.286,36
0819	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	8.347,00	3,18	4,10	34.222,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 010600/2021
Fisc. 78
Rub. *[assinatura]*

0820	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO. CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	1.131,00	1,28	1,65	1.866,15
0821	RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS. CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	1.131,00	4,01	5,17	5.847,27
0822	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M2	10.016,00	38,72	49,88	499.598,08
0823	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	1.336,00	22,90	29,50	39.412,00
0824	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	6,00	877,71	1.130,67	6.784,02
09	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				0,00	159.861,33
0901	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00	4,50	5,80	116,00
0902	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	8,64	11,13	222,60 <i>7</i>



BURITICUPU-MA
Proc. 0706001/2021
Fisc. 79
Rub. 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

0903	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	9,27	11,94	238,80
0904	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	11,53	14,85	297,00
0905	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	17,20	22,16	443,20
0906	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRAS P/CX. D'ÁGUA 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	19,23	24,77	495,40
0907	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00	3,45	4,44	88,80
0908	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	6,00	469,65	605,00	3.630,00
0909	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	3,00	383,76	494,36	1.483,08
0910	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, CAP. 5.000 LITROS - FORNECIMENTO	UN	11,00	755,29	972,96	10.702,56
0911	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 10.000 LITROS	UN	11,00	1.915,38	2.467,39	27.141,29
0912	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126L), RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS= 0,4 X 0,7M, ALTURA INTERNA= 0,8M. AF_05/2018	UN	17,00	267,76	344,93	5.863,81 7.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2011
Fisc. 80
Rub. Sup

0913	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO ESP.= 5 CM	M2	22,00	116,73	150,37	3.308,14
0914	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60 MM COM TAMPA H = 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	191,64	246,87	4.196,79
0915	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	6,00	81,96	105,58	633,48
0916	CAIXA SIFONADA PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	33,00	11,57	14,90	491,70
0917	CAIXA SIFONADA PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	33,00	27,50	35,43	1.169,19
0918	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	54,00	4,91	6,33	341,82
0919	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	54,00	13,79	17,76	959,04
0920	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	54,00	26,43	34,05	1.838,70



BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 81
Rub. *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

0921	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	54,00	8,54	11,00	594,00
0922	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	87,00	4,86	6,26	544,62
0923	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	87,00	5,74	7,39	642,93
0924	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	11,00	2.466,17	3.176,92	34.946,12
0925	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	87,00	5,52	7,11	618,57
0926	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	87,00	38,52	49,62	4.316,94
0927	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	87,00	3,62	4,66	405,42
0928	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	87,00	11,53	14,85	1.291,95



BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2011
Fisc. 82
Rubr. *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

0929	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	87,00	4,66	6,00	522,00
0930	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	87,00	5,26	6,78	589,86
0931	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	87,00	8,85	11,40	991,80
0932	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	87,00	17,14	22,08	1.920,96
0933	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	87,00	16,19	20,86	1.814,82
0934	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	87,00	6,25	8,05	700,35
0935	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	44,00	20,64	26,59	1.169,96 <i>7</i>



BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 83
Rub. *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

0936	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	44,00	5,86	7,55	332,20
0937	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	44,00	9,76	12,57	553,08
0938	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	54,00	15,72	20,25	1.093,50
0939	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4". INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	38,00	23,83	30,70	1.166,60
0940	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	54,00	3,18	4,10	221,40
0941	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	54,00	4,50	5,80	313,20 <i>7</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA/
Proc. 070600/2021
Fisc. 84
Rub. *[assinatura]*

0942	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	54,00	8,67	11,17	603,18
0943	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	54,00	2,96	3,81	205,74
0944	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	54,00	4,14	5,33	287,82
0945	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	54,00	6,71	8,64	466,56
0946	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	54,00	2,86	3,68	198,72
0947	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	54,00	3,37	4,34	234,36
0948	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	22,00	18,66	24,04	528,88

[assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2011
Fisc. 85
Rub. *[assinatura]*

0949	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	22,00	19,38	24,97	549,34
0950	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	22,00	50,93	65,61	1.443,42
0951	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	22,00	62,27	80,22	1.764,84
0952	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	22,00	58,91	75,89	1.669,58
0953	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	22,00	74,83	96,40	2.120,80 <i>7.</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2011
Fisc. 86
Rub. *Algo*

0954	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	22,00	132,17	170,26	3.745,72
0955	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	49,00	9,64	12,42	608,58
0956	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	54,00	6,96	8,97	484,38
0957	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	54,00	10,04	12,93	698,22
0958	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	108,00	18,39	23,89	2.558,52
0959	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	54,00	5,75	7,41	400,14
0960	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	54,00	9,09	11,71	632,34 <i>7</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 0706001/2021
Fisc. 87
Rub. *[assinatura]*

0961	TÊ. PVC. SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	54,00	14,79	19,05	1.028,70
0962	TÊ. PVC. SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	54,00	5,43	6,99	377,46
0963	TÊ. PVC. SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	54,00	6,44	8,30	448,20
0964	TÊ. PVC. SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	54,00	9,06	11,67	630,18
0965	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	52,00	27,89	35,93	1.868,36
0966	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	52,00	10,01	12,89	670,28
0967	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	52,00	14,36	18,50	962,00 <i>7.</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2011
Fisc. 28
Rub. *[assinatura]*

0968	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	M	52,00	21,63	27,86	1.448,72
0969	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	130,00	4,02	5,18	673,40
0970	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	130,00	4,88	6,29	817,70
0971	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	130,00	7,81	10,06	1.307,80
0972	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	130,00	13,00	16,75	2.177,50
0973	TUBO PVC D= 2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO	M	431,00	9,26	11,93	5.141,83
0974	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PE C/CRIVO D= 40 MM (1 1/2")	UN	54,00	63,60	81,93	4.424,22
0975	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	54,00	3,91	5,04	272,16
10	LOUÇAS E METAIS				0,00	100.628,28
1001	ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL	UN	108,00	27,38	35,27	3.809,16 <i>9</i>



BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2011
Fisc. 89
Rub. *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

1002	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	7,00	536,67	691,34	4.839,38
1003	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	54,00	8,54	11,00	594,00
1004	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	11,00	123,02	158,47	1.743,17
1005	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	11,00	99,08	127,63	1.403,93
1006	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	123,52	159,12	954,72 <i>A.</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 90
Rub. *[assinatura]*

1007	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	17,00	445,39	573,75	9.753,75
1008	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	69,00	15,12	19,48	1.344,12
1009	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	44,00	5,36	6,90	303,60
1010	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00	25,14	32,39	1.133,65
1011	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	143,01	184,23	552,69
1012	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	27,00	22,02	28,37	765,99
1013	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	27,00	24,03	30,96	835,92 <i>[assinatura]</i>



BURITICUPU-MA
Proc. 078600/2021
Fisc. 91
Rub. *Any*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

1014	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	11,00	53,73	69,21	761,31
1015	TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	6,00	12,45	16,04	96,24
1016	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	3,00	14,31	18,43	55,29
1017	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	54,00	28,14	36,25	1.957,50
1018	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	87,00	249,00	320,76	27.906,12
1019	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	27,00	427,59	550,82	14.872,14
1020	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	321,64	414,34	4.557,74
1021	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	M	11,00	463,10	596,57	6.562,27
1022	PIA DE AÇO INOX (4,20 X 0,60)M, C/2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	3,00	1.509,01	1.943,91	5.831,73 <i>7</i>

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 92
Rub. 140

1023	PIA DE AÇO INOX (1,20 X 0,60)M C/1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	4,00	340,26	438,32	1.753,28
1024	BANCADA EM GRANITO P/LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	11,00	515,74	664,38	7.308,18
1025	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	54,00	10,87	14,00	756,00
1026	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	35,00	3,91	5,04	176,40
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				0,00	822.277,33
1101	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4" X 2" OU 3" X 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	54,00	3,33	4,29	231,66
1102	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	54,00	5,57	7,18	387,72
1103	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR. EM CHAPA METÁLICA. PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	282,73	364,21	2.185,26
1104	REATOR DE PARTIDA P/LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 1000W	UN	17,00	150,80	194,26	3.302,42
1105	SUPOORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	3,80	4,90	29,40
1106	SUPOORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	6,25	8,05	48,30 ⁷



BURLICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 43
Rub. 110

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

1107	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8.077,00	1,26	1,62	13.084,74
1108	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21.539,00	1,79	2,31	49.755,09
1109	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21.539,00	2,83	3,65	78.617,35
1110	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10.770,00	3,87	4,99	53.742,30
1111	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5.385,00	6,30	8,12	43.726,20
1112	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3.231,00	9,57	12,33	39.838,23
1113	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.939,00	14,46	18,63	36.123,57
1114	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.939,00	10,66	13,73	26.622,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURLICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 94
Rub. *[assinatura]*

1115	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	216,00	20,15	25,96	5.607,36
1116	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	377,00	27,51	35,44	13.360,88
1117	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	216,00	36,47	46,98	10.147,68
1118	QUADRO DE MEDIÇÃO EM ALTA TENSÃO, DIM 0,60 X 0,60 X 0,40M EXCETO MATERIAIS	UN	4,00	453,17	583,77	2.335,08
1119	CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA PADRÃO ENERGISA (1,00 X 0,60 X 0,20M) EM CHAPA DE ALUMÍNIO 2 MM	UN	4,00	603,62	777,58	3.110,32
1120	CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 X 40 CM COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	11,00	103,20	132,94	1.462,34
1121	CAIXA EM ALVENARIA (60 X 60 X 60 CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	11,00	272,54	351,09	3.861,99
1122	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	5,70	7,34	80,74
1123	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	270,00	5,07	6,53	1.763,10
1124	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	6,31	8,13	89,43 <i>7</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

EXERCÍCIO: 2021
Proc. 070600/2021
Fisc. 45
Rub. 111

1125	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MONOFÁSICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	90,78	116,94	350,82
1126	LAÇO DE ROLDANA PRÉ-FORMADO AÇO RECOBERTO DE ALUMÍNIO PARA CABO DE ALUMÍNIO NU BITOLA 25 MM2 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	216,00	5,43	6,99	1.509,84
1127	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	54,00	37,82	48,72	2.630,88
1128	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	108,00	8,54	11,00	1.168,00
1129	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	54,00	13,02	16,77	905,58
1130	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	206,00	265,37	2.919,07
1131	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	55,31	71,25	783,75
1132	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00	73,40	94,55	2.080,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2011
Fisc. 96
Rub. *[assinatura]*

1133	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10.770,00	4,02	5,18	55.788,60
1134	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	377,00	4,42	5,69	2.145,13
1135	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	216,00	9,14	11,77	2.542,32
1136	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	377,00	5,30	6,83	2.574,91
1137	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	377,00	7,35	9,47	3.570,19
1138	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	270,00	6,84	8,81	2.378,70
1139	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	270,00	10,42	13,42	3.623,40
1140	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	270,00	17,42	22,44	6.058,80 <i>[assinatura]</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 0706001/2021
Fisc. 97
Rub. *[assinatura]*

1141	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	54,00	24,67	31,78	1.716,12
1142	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	216,00	13,98	18,01	3.890,16
1143	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	162,00	21,97	28,30	4.584,60
1144	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR, 10A/250V, 3 TECLAS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	162,00	30,28	39,01	6.319,62
1145	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	54,29	69,94	1.188,98
1146	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	6,00	49,09	63,24	379,44
1147	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA 40W	UN	6,00	49,68	63,97	383,82
1148	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	6,00	65,67	84,60	507,60
1149	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	6,00	73,44	94,61	567,66
1150	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROÍCA 50W	UN	6,00	36,44	46,94	281,64
1151	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROÍCA 75W	UN	6,00	48,93	63,03	378,18
1152	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	54,00	181,86	234,27	12.650,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURLICUPU-MA
Proc. 010600/2021
Fisc. 48
Rub. sup

1153	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	208,22	268,23	1.609,38
1154	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	282,73	364,21	2.185,26
1155	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	328,30	422,92	1.691,68
1156	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	633,36	815,89	3.263,56
1157	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	528,80	681,20	2.043,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURLICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 09
Rub. *[assinatura]*

1158	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	54,00	87,73	113,01	6.102,54
1159	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	54,00	74,44	95,89	5.178,06
1160	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	54,00	89,42	115,19	6.220,26
1161	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	9,00	90,61	116,72	1.050,48
1162	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/300 - FORNECIMENTO E	UN	3,00	768,54	990,03	2.970,09
1163	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 10/300 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	3,00	625,64	805,95	2.417,85
1164	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/300 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	514,64	662,96	662,96
1165	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	270,00	50,85	65,50	17.685,00
1166	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	808,00	28,62	36,87	29.790,96



BURLICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 100
Rub. *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

1167	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	162,00	9,32	12,01	1.945,62
1168	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W	UN	7,00	202,13	260,38	1.822,68
1169	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO	UN	2,00	530,83	683,82	1.367,64
1170	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR	UN	237,00	16,50	21,26	5.038,62
1171	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE	UN	237,00	124,99	161,01	38.159,37
1172	PLAFON E-27	UN	808,00	5,99	7,72	6.237,76
1173	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 9000 BTU	UN	22,00	336,98	434,10	9.550,20
1174	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 12000 BTU	UN	22,00	374,46	482,38	10.612,36
1175	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 18000 BTU	UN	81,00	336,98	434,10	35.162,10
1176	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 24000 BTU	UN	81,00	374,42	482,33	39.068,73
1177	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 36000 BTU	UN	65,00	486,74	627,02	40.756,30
1178	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO, 48000 BTU	UN	22,00	524,19	675,26	14.855,72 <i>zf</i>



BURITICUPU-MA
Proc. 0786007/2021
Fisc. 102
Rub. *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

1179	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 3/4 CV. TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO= 1", RECALQUE= 1", PR. MÁX. 26 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA, FAIXAS HM (M) - 7 (M3/H): (23-3,4) (20-4,7) (17-5,7) (14-6,6) (11-7,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	3,00	798,38	1.028,47	3.085,41
1180	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1 CV. TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO= 1", RECALQUE= 1", PR. MÁX. 28 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA, FAIXAS HM (M) - 0 (M3/H): (26-2,5) (23-4,2) (20-5,2) (17-6,3) (14-7,0), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	4,00	732,40	943,48	3.773,92
1181	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/2 CV. TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO= 1", RECALQUE= 3/4", PR. MÁX. 23 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA, FAIXAS HM (M) - 0 (M3/H): (20-3,4) (17-4,9) (14-6,0) (11-6,9) (8-8,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	4,00	888,26	886,62	3.546,48
1182	BOMBA CENTRÍFUGA DE 2 CV, INCLUSIVE MAT. DE SUÇÃO	UN	4,00	872,34	1.123,75	4.495,00
1183	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 3 CV. TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO= 1 1/4", RECALQUE= 1", PR. MÁX. 42 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA, FAIXAS HM (M) - 0 (M3/H): (38-7,2) (34-9,9) (30-12,1) (26-13,9) (23-15,1) (20-16,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	3,00	1.094,64	1.410,12	4.230,36
1184	CANAleta PLÁSTICA (20 X 10) MM, SISTEMA "X"	M	216,00	8,21	10,58	2.285,28
12	FORRO				0,00	325.136,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 102
Rub. *[assinatura]*

1201	FORRO PVC - LAMBRI (100 X 6000 OU 200 X 6000) MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	5.170,00	43,42	55,93	289.158,10
1202	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO	M2	3.877,00	7,20	9,28	35.978,56
13	REVESTIMENTOS				0,00	226.111,86
1301	EMBOÇO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	1.616,00	25,59	32,97	53.279,52
1302	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.616,00	2,37	3,05	4.928,80
1303	CERÂMICA ESMALTADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10 X 10 CM (100 CM2) - DECORATIVA - P/PAREDE	M2	1.616,00	49,21	63,39	102.438,24
1304	CERÂMICA ESMALTADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30 X 30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	M2	970,00	52,39	67,49	65.465,30
14	PISOS				0,00	215.004,24
1401	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	539,00	22,05	28,40	15.307,60
1402	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	340,00	34,12	43,95	14.943,00
1403	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35 X 35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	1.616,00	25,99	33,48	54.103,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURLICUPU-MA
Proc. 0706001/2021
Fisc. 103
Rub. *lup*

1404	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	808,00	56,60	72,91	58.911,28
1405	LASTRO DE BRITA	M3	270,00	81,03	104,38	28.182,60
1406	PISO CIMENTADO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5 CM C/IMPERMEABILIZANTE	M2	539,00	32,27	41,57	22.406,23
1407	RODAPÊ EM PERFIL DE ALUMÍNIO	M	905,00	18,14	23,37	21.149,85
15	INSTALAÇÕES INCÊNDIO/SPDA				0,00	26.390,64
1501	ATERRAMENTO COMPLETO C/HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M	UN	33,00	164,38	211,75	6.987,75
1502	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA RESERVATÓRIO	UN	2,00	2.073,91	2.671,61	5.343,22
1503	LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA 2 X 55W	UN	26,00	199,80	257,38	6.691,88
1504	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN	UN	6,00	74,55	96,04	576,24
1505	REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° PARA HIDRANTE Ø 65 MM (2 1/2") INCLUSO TAMPÕES COM CORRENTE	UN	11,00	113,28	145,93	1.605,23
1506	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 8 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721	UN	17,00	98,77	127,24	2.163,08
1507	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	11,00	169,00	217,71	2.394,81
1508	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 12 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	11,00	19,17	24,69	271,59 <i>77</i>



BURITICUPU-MA
Proc. 020600/2021
Fisc. 104
Rub. *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

1509	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	11,00	25,18	32,44	356,84
16	DIVERSOS				0,00	309.853,04
1601	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	54,00	13,81	17,79	960,66
1602	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF_06/2016	M	54,00	16,42	21,15	1.142,10
1603	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	634,00	7,05	9,08	5.756,72
1604	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5 X 5 CM	M2	647,00	76,00	97,90	63.341,30
1605	ESTRUTURA METÁLICA C/TABELAS DE BASQUETE	CJ	5,00	1.416,15	1.824,28	9.121,40
1606	LIMPEZA GERAL	M2	8.347,00	1,42	1,83	15.275,01
1607	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF_05/2018	M2	674,00	7,01	9,03	6.086,22
1608	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	108,00	210,07	270,61	29.225,88
1609	SOLEIRA DE GRANITO, L= 25 CM	M	54,00	79,12	101,92	5.503,68
1610	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA	M2	276,00	205,72	265,01	73.142,76
1611	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO, FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	81,00	116,74	150,38	12.180,78 <i>7.</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 078600/2021
Fisc. 105
Rub. *[assinatura]*

1612	ISOLAMENTO ACÚSTICO COM PLACA DE ESPUMA DE POLIURETANO POLIÉSTER E= 75 MM (TRORION - ILLUBRUCK. REF.: SONEX 75/75 OU SIMILAR)	M2	485,00	119,83	154,37	74.869,45
1613	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM	UN	17,00	12,17	15,68	266,58
1614	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E= 48 MM, S/REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	81,00	56,04	72,19	5.847,39
1615	PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRY-WALL D 73/48/60 2 ST 12,5 MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR)	M2	87,00	63,65	81,99	7.133,13
17	PINTURAS				0,00	438.828,49
1701	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS	M2	9.693,00	1,42	1,83	17.738,19
1702	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	2.585,00	7,22	9,30	24.040,50
1703	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	9.693,00	7,74	9,97	96.639,21
1704	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)	M2	270,00	24,40	31,43	8.486,10
1705	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	970,00	16,26	20,95	20.321,50
1706	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	630,00	12,01	15,47	9.746,10
1707	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS	M2	1.077,00	5,91	7,61	8.195,97 <i>7</i>



BURITICUPU-MA
Proc. 0206001/2011
Fisc. 106
Rub. *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

1708	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. UMA COR. AF_06/2014	M2	216,00	11,02	14,20	3.067,20
1709	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	5.385,00	9,27	11,94	64.296,90
1710	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	2.047,00	14,04	18,09	37.030,23
1711	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	970,00	16,02	20,64	20.020,80
1712	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS	M2	2.047,00	10,93	14,08	28.821,76
1713	APLICAÇÃO MANUAL EM PINTURA COM LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	5.385,00	6,20	7,99	43.026,15
1714	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	2.047,00	11,47	14,78	30.254,66
1715	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	2.047,00	10,29	13,26	27.143,22
18	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				0,00	22.006,71
1801	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	97,00	1,89	2,43	235,71
1802	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	1.212,00	0,32	0,41	496,92
1803	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA, COM MOTONIVELADORA	M2	1.212,00	0,29	0,37	448,44
1804	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT ATÉ 30 KM)	M3XKM	2.424,00	0,79	1,02	2.472,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 107
Rub. *[assinatura]*

1805	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	2.424,00	2,52	3,25	7.878,00
1806	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	2.424,00	2,16	2,78	6.738,72
1807	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE MAT. 1ª CAT	M3	582,00	4,98	6,42	3.736,44
						0,00
TOTAL GERAL						4.324.350,97

LOTE III - NÚCLEO COROADINHO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/ BDI (R\$)	P. UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
						0,00
01	SERVIÇOS PRELIMINARES					8.206,40
0101	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XMES	600,00	5,54	7,14	4.284,00
0102	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6 MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	80,00	38,06	49,03	3.922,40
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				0,00	48.818,01
0201	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	25,00	28,66	36,92	923,00
0202	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	400,00	1,66	2,14	856,00
0203	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	100,00	2,50	3,22	322,00
0204	DEMOLIÇÃO DE FORROS	M2	32,00	5,17	6,66	213,12



BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 108
Rub. *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

0205	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3.200,00	0,91	1,17	3.744,00
0206	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	50,00	12,95	16,68	834,00
0207	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	4,00	168,32	216,83	867,32
0208	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/ MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	2,00	258,05	332,42	664,84
0209	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	85,00	4,71	6,07	515,95
0210	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	85,00	13,89	17,89	1.520,65
0211	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	50,00	6,48	8,35	417,50
0212	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	100,00	22,99	29,62	2.962,00
0213	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	UN	4,00	53,58	69,02	276,08
0214	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	30,00	6,31	8,13	243,90
0215	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHADOS	M2	100,00	18,20	23,45	2.345,00
0216	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	60,00	20,35	26,21	1.572,60
0217	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	5,00	297,91	383,77	1.918,85
0218	DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M	20,00	14,49	18,67	373,40
0219	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	M2	20,00	8,17	10,52	210,40
0220	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	150,00	21,73	27,99	4.198,50
0221	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	20,00	6,31	8,13	162,60 <i>af.</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURLICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 109
Rub. *[assinatura]*

0222	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	100,00	16,83	21,68	2.168,00
0223	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE CERÂMICAS	M2	330,00	32,38	41,71	13.764,30
0224	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3.200,00	1,88	2,42	7.744,00
03	MOVIMENTO DE TERRA				0,00	3.529,10
0301	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_03/2016	M3	25,00	43,18	55,62	1.390,50
0302	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50M	M3	20,00	30,24	38,96	779,20
0303	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	20,00	52,76	67,97	1.359,40
04	INFRAESTRUTURA				0,00	33.038,50
0401	CONCRETO CICLÓPICO FCK= 10 MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	50,00	241,27	310,80	15.540,00
0402	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5 CM	M2	200,00	25,79	33,22	6.644,00
0403	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016	M2	200,00	8,41	10,83	2.166,00
0404	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0 M3 DE CONCRETO	UN	15,00	361,24	465,35	6.980,25
0405	LASTRO DE AREIA	M3	25,00	53,04	68,33	1.708,25
05	SUPERESTRUTURA				0,00	12.521,95
0501	CONCRETO FCK= 20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016	M3	15,00	211,80	272,84	4.092,60 <i>7.</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

0502	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETAGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M2, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	130,00	21,01	27,07	3.519,10
0503	LAJE PRÉ-MOLD BETA 11 P/1 KN/M2 VÃOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3 CM CONCRETO 20 MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2	25,00	52,31	67,39	1.684,75
0504	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100 KG/M2. VÃOS ATÉ 3,50M/E= 8 CM, C/LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK= 20 MPA. 3 CM, INTER-EIXO 38 CM, C/ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	25,00	46,13	59,42	1.485,50
0505	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO APARENTE	M2	200,00	6,75	8,70	1.740,00
06	ALVENARIA				0,00	100.448,90
0601	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,00	15,02	19,35	290,25
0602	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,00	19,05	24,54	368,10
0603	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,00	11,56	14,89	223,35
0604	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,00	18,86	24,30	364,50
0605	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,00	27,10	34,91	523,65 <i>7.</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURLICUPU-MA
Proc. 0706007/2021
Fisc. 11
Rub. *[assinatura]*

0606	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	15,00	14,81	19,08	286,20
0607	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	15,00	17,37	22,38	335,70
0608	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	15,00	26,01	33,51	502,65
0609	COBOGÔ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7 X 50 X 50 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	25,00	88,65	114,20	2.865,00
0610	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E= 3 MM. AF_06/2018	M2	600,00	50,26	64,74	38.844,00
0611	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (ESPESSURA 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	400,00	44,53	57,36	22.944,00
0612	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	150,00	21,63	27,86	4.179,00
0613	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5 MM.P/PAREDE	M2	750,00	4,20	5,41	4.057,50
0614	REBOCO C/ACABAMENTO LISO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP= 5 MM	M2	750,00	25,54	32,90	24.675,00 <i>7</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/201
Fisc. 112
Rub. *[assinatura]*

07	ESQUADRIAS				0,00	519.451,33
0701	DOBRADIÇA DE LATÃO CROMADO 3" X 2 1/2" COM ANÉIS E PARAFUSOS	UN	300,00	21,59	27,81	8.343,00
0702	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM. COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	25,00	260,76	335,91	8.397,75
0703	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	100,00	59,43	76,56	7.656,00
0704	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	250,00	177,48	228,63	57.157,50
0705	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	100,00	269,63	347,34	34.734,00
0706	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	25,00	329,91	424,99	10.624,75
0707	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNIÇÕES E FERRAGENS	M2	350,00	331,49	427,03	149.460,50
0708	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	30,00	287,94	370,92	11.127,80
0709	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87 X 210 CM, COM GUARNIÇÕES	M2	10,08	323,39	416,59	4.199,23
0710	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	75,00	460,28	592,93	44.469,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

0711	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	75,00	483,06	622,28	48.671,00
0712	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	100,00	504,57	649,99	64.999,00
0713	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90 X 210 CM, ESPESSURA 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	75,00	523,46	674,32	50.574,00
0714	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	10,00	445,63	574,06	5.740,60
0715	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	120,00	21,36	27,52	3.302,40
0716	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4 MM	M2	50,00	95,67	123,11	6.155,50 <i>9</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

0717	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	125,00	36,26	46,71	5.838,75
08	COBERTURA				0,00	826.609,85
0801	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	930,00	32,76	42,20	39.246,00
0802	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	20,00	405,05	521,79	10.435,80
0803	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	20,00	455,90	587,29	11.745,80
0804	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	20,00	575,63	741,53	14.830,60
0805	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	20,00	626,48	807,03	16.140,60
0806	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	20,00	707,89	911,90	18.238,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 0286009/2021
Fisc. 113
Rub. *Mup*

0807	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO EM MARQUISES	M2	420,00	126,89	166,04	69.736,80
0808	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 12 X 5 1/4	KG	1.980,00	7,48	9,64	19.087,20
0809	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 6 X 3 3/8	KG	1.540,00	5,38	6,93	10.672,20
0810	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 6 MM, INCLINAÇÃO 27%	M2	200,00	28,31	36,47	7.294,00
0811	TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 3%	M2	50,00	78,05	100,54	5.027,00
0812	RETELHAMENTO C/TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	M2	200,00	27,45	35,36	7.072,00
0813	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%, VÃO 24M	M2	150,00	125,73	161,97	24.295,50
0814	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	500,00	8,60	11,08	5.540,00
0815	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	1.000,00	11,24	14,48	14.480,00
0816	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	100,00	22,94	29,55	2.955,00
0817	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK= 20 MPA L= 30 CM E H= 5 CM	M	100,00	20,52	26,43	2.643,00
0818	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	100,00	16,43	21,17	2.117,00
0819	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	7.750,00	3,18	4,10	31.775,00 <i>7.</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURLICUPU-MA
Proc. 0706001/2021
Fisc. 116
Rub. *Alu*

0820	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	1.050,00	1,28	1,65	1.732,50
0821	RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	1.050,00	4,01	5,17	5.428,50
0822	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M2	9.300,00	38,72	49,88	463.884,00
0823	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	1.240,00	22,90	29,50	36.580,00
0824	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015	UN	5,00	877,71	1.130,67	5.653,35
09	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				0,00	145.585,24
0901	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00	4,50	5,80	104,40
0902	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	8,64	11,13	200,34 <i>7.</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

0903	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	9,27	11,94	214,92
0904	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	11,53	14,85	267,30
0905	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	17,20	22,16	398,88
0906	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	19,23	24,77	445,86
0907	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00	3,45	4,44	79,92
0908	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	5,00	469,65	605,00	3.025,00
0909	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	3,00	383,76	494,36	1.483,08
0910	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, CAP. 5.000 LITROS - FORNECIMENTO	UN	10,00	755,29	972,96	9.729,60
0911	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 10.000 LITROS	UN	10,00	1.915,38	2.467,39	24.673,90
0912	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126L), RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS= 0,4 X 0,7M. ALTURA INTERNA= 0,8M. AF_05/2018	UN	15,00	267,76	344,93	5.173,95 <i>7</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

0913	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO ESP.= 5 CM	M2	20,00	116,73	150,37	3.007,40
0914	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60 MM COM TAMPA H = 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	191,64	246,87	3.703,05
0915	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016	UN	5,00	81,96	105,58	527,90
0916	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENGAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL, AF_12/2014	UN	30,00	11,57	14,90	447,00
0917	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENGAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL, AF_12/2014	UN	30,00	27,50	35,43	1.062,90
0918	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	50,00	4,91	6,33	316,50
0919	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	50,00	13,79	17,76	888,00
0920	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	50,00	26,43	34,05	1.702,50 <i>9.</i>



BURLICUPU-MA
Proc. 078609/2021
Fisc. 119
Rub. *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

0929	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	80,00	4,66	6,00	480,00
0930	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	80,00	5,26	6,78	542,40
0931	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	80,00	8,85	11,40	912,00
0932	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	80,00	17,14	22,08	1.766,40
0933	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	80,00	16,19	20,86	1.668,80
0934	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	80,00	6,25	8,05	644,00
0935	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	40,00	20,64	26,59	1.063,60 <i>7.</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 07060012021
Fisc. 170
Rub. *[assinatura]*

0936	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014.	UN	40,00	5,86	7,55	302,00
0937	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40,00	9,76	12,57	502,80
0938	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	50,00	15,72	20,25	1.012,50
0939	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	35,00	23,83	30,70	1.074,50
0940	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	50,00	3,18	4,10	205,00
0941	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	50,00	4,50	5,80	290,00g.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 07060012021
Fisc. 125
Rub. *[assinatura]*

0942	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	50,00	8,67	11,17	558,50
0943	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	50,00	2,96	3,81	190,50
0944	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	50,00	4,14	5,33	266,50
0945	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	50,00	6,71	8,64	432,00
0946	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	50,00	2,86	3,68	184,00
0947	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	50,00	3,37	4,34	217,00
0948	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2". FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	20,00	18,66	24,04	480,80 <i>[assinatura]</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURLICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 122
Rub. *[assinatura]*

0949	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	20,00	19,38	24,97	499,40
0950	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	20,00	50,93	65,61	1.312,20
0951	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	20,00	62,27	80,22	1.604,40
0952	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	20,00	58,91	75,89	1.517,80
0953	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	20,00	74,83	96,40	1.928,00 <i>7.</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURLICUPU-MA
Proc. 020600/2021
Fisc. 123
Rub. *[assinatura]*

0954	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	20,00	132,17	170,26	3.405,20
0955	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	45,00	9,64	12,42	558,90
0956	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	50,00	6,96	8,97	448,50
0957	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	50,00	10,04	12,93	646,50
0958	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	100,00	18,39	23,69	2.369,00
0959	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	50,00	5,75	7,41	370,50
0960	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	50,00	9,09	11,71	585,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURLICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 129
Rub. *[Signature]*

0961	TÊ. PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	50,00	14,79	19,05	952,50
0962	TÊ. PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	50,00	5,43	6,99	349,50
0963	TÊ. PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	50,00	6,44	8,30	415,00
0964	TÊ. PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	50,00	9,06	11,67	583,50
0965	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	48,00	27,89	35,93	1.724,64
0966	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	48,00	10,01	12,89	618,72
0967	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	48,00	14,36	18,50	888,00 <i>7.</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURLICUPU, MA
Proc. 070600/2011
Fisc. 125
Rub. *[assinatura]*

0968	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	48,00	21,63	27,86	1.337,28
0969	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	120,00	4,02	5,18	621,60
0970	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	120,00	4,88	6,29	754,80
0971	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	120,00	7,81	10,06	1.207,20
0972	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 80 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	120,00	13,00	16,75	2.010,00
0973	TUBO PVC D= 2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO	M	400,00	9,26	11,93	4.772,00
0974	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/GRIVO D= 40 MM (1 1/2")	UN	50,00	63,60	81,93	4.096,50
0975	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	50,00	3,91	5,04	252,00
10	LOUÇAS E METAIS				0,00	91.712,63
1001	ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL	UN	100,00	27,38	35,27	3.527,00 <i>[assinatura]</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 078000/2021
Fisc. 126
Rubrica

1002	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM. COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA. VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	6,00	536,67	691,34	4.148,04
1003	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	50,00	8,54	11,00	550,00
1004	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00	123,02	158,47	1.584,70
1005	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00	99,08	127,63	1.276,30
1006	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	123,52	159,12	795,60



BURITICUPU-MA
Proc. 070 600/2021
Fisc. 121
Rub. *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

1007	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15,00	445,39	573,75	8.606,25
1008	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	64,00	15,12	19,48	1.246,72
1009	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40,00	5,36	6,90	276,00
1010	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	25,14	32,39	1.036,48
1011	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	143,01	184,23	368,46
1012	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	25,00	22,02	28,37	709,25
1013	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	25,00	24,03	30,96	774,00 7-



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURLICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 128
Rub. *[assinatura]*

1014	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00	53,73	69,21	692,10
1015	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	5,00	12,45	16,04	80,20
1016	TORNEIRA DE BÓIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	2,00	14,31	18,43	36,86
1017	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	50,00	28,14	36,25	1.812,50
1018	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	80,00	249,00	320,76	25.660,80
1019	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	25,00	427,59	550,82	13.770,50
1020	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	321,64	414,34	4.143,40
1021	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	M	10,00	463,10	596,57	5.965,70
1022	PIA DE AÇO INOX (4,20 X 0,60)M, C/2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	3,00	1.509,01	1.943,91	5.831,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

1023	PIA DE AÇO INOX (1,20 X 0,60)M C/1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	340,26	438,32	1.314,96
1024	BANCADA EM GRANITO P/LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	10,00	515,74	664,38	6.643,80
1025	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	50,00	10,87	14,00	700,00
1026	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	32,00	3,91	5,04	161,28
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				0,00	754.238,57
1101	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4" X 2" OU 3" X 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00	3,33	4,29	214,50
1102	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00	5,57	7,18	359,00
1103	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	282,73	364,21	1.821,05
1104	REATOR DE PARTIDA P/LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 1000W	UN	15,00	150,80	194,26	2.913,90
1105	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	3,80	4,90	24,50
1106	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	6,25	8,05	40,25 <i>g.</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 0706007/2021
Fisc. 130
Rub. *[assinatura]*

1107	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7.500,00	1,26	1,62	12.150,00
1108	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20.000,00	1,79	2,31	46.200,00
1109	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20.000,00	2,83	3,65	73.000,00
1110	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10.000,00	3,87	4,99	49.900,00
1111	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5.000,00	6,30	8,12	40.600,00
1112	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3.000,00	9,57	12,33	36.990,00
1113	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.800,00	14,46	18,63	33.534,00
1114	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.800,00	10,66	13,73	24.714,00 <i>7.</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 050.600/2014
Fisc. 131
Rub. *[assinatura]*

1115	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	20,15	25,96	5.192,00
1116	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	350,00	27,51	35,44	12.404,00
1117	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	36,47	46,98	9.396,00
1118	QUADRO DE MEDIÇÃO EM ALTA TENSÃO, DIM 0,60 X 0,60 X 0,40M EXCETO MATERIAIS	UN	3,00	453,17	583,77	1.751,31
1119	CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA PADRÃO ENERGISA (1,00 X 0,60 X 0,20M) EM CHAPA DE ALUMÍNIO 2 MM	UN	3,00	603,62	777,58	2.332,74
1120	CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 X 40 CM COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	10,00	103,20	132,94	1.329,40
1121	CAIXA EM ALVENARIA (60 X 60 X 60 CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	10,00	272,54	351,09	3.510,90
1122	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	5,70	7,34	73,40
1123	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	250,00	5,07	6,53	1.632,50
1124	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	6,31	8,13	81,30 <i>[assinatura]</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURLICUPU-MA
Proc. 070600/2011
Fisc. 132
Rub. *[assinatura]*

1125	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	90,78	116,94	233,88
1126	LAÇO DE ROLDANA PRÉ-FORMADO AÇO RECOBERTO DE ALUMÍNIO PARA CABO DE ALUMÍNIO NÚ BITOLA 25 MM ² - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	200,00	5,43	6,99	1.398,00
1127	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00	37,82	48,72	2.436,00
1128	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	8,54	11,00	1.100,00
1129	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00	13,02	16,77	838,50
1130	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	206,00	265,37	2.653,70
1131	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	55,31	71,25	712,50
1132	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	73,40	94,55	1.891,00 <i>7</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURLICUPU-MA
Proc. 078600/2011
Fisc. 133
Rub.

1133	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10.000,00	4,02	5,18	51.800,00
1134	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	350,00	4,42	5,69	1.991,50
1135	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	9,14	11,77	2.354,00
1136	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	350,00	5,30	6,83	2.390,50
1137	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,00	7,35	9,47	3.314,50
1138	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	250,00	6,84	8,81	2.202,50
1139	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	250,00	10,42	13,42	3.355,00
1140	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	250,00	17,42	22,44	5.610,00 ⁴⁷



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU, MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 134
Rub. *[assinatura]*

1141	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00	24,67	31,78	1.589,00
1142	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	200,00	13,98	18,01	3.602,00
1143	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	150,00	21,97	28,30	4.245,00
1144	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR, 10A/250V, 3 TECLAS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	150,00	30,28	39,01	5.851,50
1145	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	54,29	69,94	1.049,10
1146	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	5,00	49,09	63,24	316,20
1147	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA 40W	UN	5,00	49,66	63,97	319,85
1148	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	5,00	65,67	84,60	423,00
1149	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	5,00	73,44	94,61	473,05
1150	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROICA 50W	UN	5,00	36,44	46,94	234,70
1151	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROICA 75W	UN	5,00	48,93	63,03	315,15
1152	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	50,00	181,86	234,27	11.713,50



BURLICUPU-MA
Proc. 020600/2021
Fisc. 135
Rub. *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

1153	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	208,22	268,23	1.341,15
1154	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	282,73	364,21	1.821,05
1155	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	328,30	422,92	1.268,78
1156	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	633,36	815,89	2.447,67
1157	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	528,80	681,20	1.362,40 <i>g</i>



BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 136
Rub. *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

1158	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_01/2016	UN	50,00	87,73	113,01	5.650,50
1159	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	50,00	74,44	95,89	4.794,50
1160	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	50,00	89,42	115,19	5.759,50
1161	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	8,00	90,61	116,72	933,76
1162	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/300 - FORNECIMENTO	UN	3,00	768,54	990,03	2.970,09
1163	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 10/300 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,00	625,64	805,95	1.611,90
1164	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/300 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	514,64	662,96	662,96
1165	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	250,00	50,85	65,50	16.375,00
1166	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	750,00	28,62	36,87	27.652,50 <i>4</i>



BURITICUPU-MA
Proc. 070609/2021
Fisc. 137
Rub. *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

1167	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20W. BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	150,00	9,32	12,01	1.801,50
1168	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W	UN	6,00	202,13	260,38	1.562,28
1169	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO	UN	1,00	530,83	683,82	683,82
1170	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR	UN	220,00	16,50	21,26	4.677,20
1171	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE	UN	220,00	124,99	161,01	35.422,20
1172	PLAFON E-27	UN	750,00	5,99	7,72	5.790,00
1173	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 9000 BTU	UN	20,00	336,98	434,10	8.682,00
1174	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 12000 BTU	UN	20,00	374,46	482,38	9.647,60
1175	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 18000 BTU	UN	75,00	336,98	434,10	32.557,50
1176	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 24000 BTU	UN	75,00	374,42	482,33	36.174,75
1177	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 36000 BTU	UN	60,00	486,74	627,02	37.621,20
1178	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO, 48000 BTU	UN	20,00	524,19	675,26	13.505,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURLICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 138
Rub. *[assinatura]*

1179	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 3/4 CV. TRIFÁSICO. BOMBA CENTRÍFUGA. SUÇÃO= 1". RECALQUE= 1". PR. MÁX. 26 MCA. ALT. SUÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - 7 (M3/H): (23-3,4) (20-4,7) (17-5,7) (14-6,6) (11-7,3). INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	3,00	798,38	1.028,47	3.085,41
1180	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1 CV. TRIFÁSICO. BOMBA CENTRÍFUGA. SUÇÃO= 1". RECALQUE= 1". PR. MÁX. 28 MCA. ALT. SUÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - 0 (M3/H): (26-2,5) (23-4,2) (20-5,2) (17-6,3) (14-7,0). INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	3,00	732,40	943,48	2.830,44
1181	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/2 CV. TRIFÁSICO. BOMBA CENTRÍFUGA. SUÇÃO= 1". RECALQUE= 3/4". PR. MÁX. 23 MCA. ALT. SUÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - 0 (M3/H): (20-3,4) (17-4,9) (14-6,0) (11-6,9) (8-8,3). INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	3,00	688,26	886,62	2.659,86
1182	BOMBA CENTRÍFUGA DE 2 CV. INCLUSIVE MAT. DE SUÇÃO	UN	3,00	872,34	1.123,75	3.371,25
1183	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 3 CV. TRIFÁSICO. BOMBA CENTRÍFUGA. SUÇÃO= 1 1/4". RECALQUE= 1". PR. MÁX. 42 MCA. ALT. SUÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - 0 (M3/H): (38-7,2) (34-9,9) (30-12,1) (26-13,9) (23-15,1) (20-16,3). INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	2,00	1.094,64	1.410,12	2.820,24
1184	CANAleta PLÁSTICA (20 X 10) MM. SISTEMA "X"	M	200,00	8,21	10,58	2.116,00
12	FORRO				0,00	301.872,00

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURILICUPU-MA
Proc. 0 806003/2021
Fisc. 139
Rub. *[assinatura]*

1201	FORRO PVC - LAMBRI (100 X 6000 OU 200 X 6000) MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	4.800,00	43,42	55,93	268.464,00
1202	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO	M2	3.600,00	7,20	9,28	33.408,00
13	REVESTIMENTOS				0,00	209.856,00
1301	EMBOÇO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	1.500,00	25,59	32,97	49.455,00
1302	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.500,00	2,37	3,05	4.575,00
1303	CERÂMICA ESMALTADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10 X 10 CM (100 CM2) - DECORATIVA - P/PAREDE	M2	1.500,00	49,21	63,39	95.085,00
1304	CERÂMICA ESMALTADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30 X 30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	M2	900,00	52,39	67,49	60.741,00
14	PISOS				0,00	199.457,55
1401	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	500,00	22,05	28,40	14.200,00
1402	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	315,00	34,12	43,95	13.844,25
1403	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35 X 35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	1.500,00	25,99	33,48	50.220,00 <i>g.</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURLICUPU-MA
Proc. 0 70600/2021
Fisc. 140
Rub. *[assinatura]*

1404	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	750,00	56,60	72,91	54.682,50
1405	LASTRO DE BRITA	M3	250,00	81,03	104,38	26.095,00
1406	PISO CIMENTADO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5 CM C/IMPERMEABILIZANTE	M2	500,00	32,27	41,57	20.785,00
1407	RODAPE EM PERFIL DE ALUMÍNIO	M	840,00	18,14	23,37	19.630,80
15	INSTALAÇÕES INCÊNDIO/SPDA				0,00	21.797,73
1501	ATERRAMENTO COMPLETO C/HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M	UN	30,00	164,38	211,75	6.352,50
1502	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA RESERVATÓRIO	UN	1,00	2.073,91	2.671,61	2.671,61
1503	LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA 2 X 55W	UN	24,00	199,80	257,38	6.177,12
1504	PARA-RAIO TIPO FRANKLIN	UN	5,00	74,55	96,04	480,20
1505	REGISTRO GLOBO ANGULAR 45" PARA HIDRANTE, Ø 65 MM (2 1/2") INCLUSO TAMPÕES COM CORRENTE	UN	10,00	113,28	145,93	1.459,30
1506	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721	UN	15,00	98,77	127,24	1.908,60
1507	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	10,00	169,00	217,71	2.177,10
1508	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 12 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	10,00	19,17	24,69	246,90 <i>7</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Proc. 070600/2021
Fisc. 141
Rub. *[assinatura]*

1509	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	10,00	25,18	32,44	324,40
16	DIVERSOS				0,00	286.044,32
1601	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	50,00	13,81	17,79	889,50
1602	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF 06/2016	M	50,00	18,42	21,15	1.057,50
1603	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	588,00	7,05	9,08	5.339,04
1604	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5 X 5 CM	M2	600,00	76,00	97,90	58.740,00
1605	ESTRUTURA METÁLICA C/TABELAS DE BASQUETE	CJ	4,00	1.416,15	1.824,28	7.297,12
1606	LIMPEZA GERAL	M2	7.750,00	1,42	1,83	14.182,50
1607	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF 05/2018	M2	625,00	7,01	9,03	5.643,75
1608	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	100,00	210,07	270,61	27.061,00
1609	SOLEIRA DE GRANITO L= 25 CM	M	50,00	79,12	101,92	5.096,00
1610	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA	M2	255,78	205,72	265,01	67.784,26
1611	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO, FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	75,00	116,74	150,38	11.278,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURLICUPU-MA
Proc. 020600/2021
Fisc. 142
Rub. 142

1612	ISOLAMENTO ACÚSTICO COM PLACA DE ESPUMA DE POLIURETANO POLIÉSTER E= 75 MM (TRORION - ILLUBRUCK, REF.: SONEX 75/75 OU SIMILAR)	M2	450,00	119,83	154,37	69.466,50
1613	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM	UN	15,00	12,17	15,68	235,20
1614	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E= 48 MM, S/REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	75,00	56,04	72,19	5.414,25
1615	PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRY-WALL D 73/48/60 2 ST 12,5 MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR)	M2	80,00	63,65	81,99	6.559,20
17	PINTURAS				0,00	407.357,45
1701	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS	M2	9.000,00	1,42	1,83	16.470,00
1702	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	2.400,00	7,22	9,30	22.320,00
1703	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	9.000,00	7,74	9,97	89.730,00
1704	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)	M2	250,00	24,40	31,43	7.857,50
1705	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	900,00	16,26	20,96	18.855,00
1706	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	585,00	12,01	15,47	9.049,95
1707	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS	M2	1.000,00	5,91	7,61	7.610,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 193
Rub. *[assinatura]*

1708	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	200,00	11,02	14,20	2.840,00
1709	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	5.000,00	9,27	11,94	59.700,00
1710	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	1.900,00	14,04	18,09	34.371,00
1711	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	900,00	16,02	20,64	18.576,00
1712	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS	M2	1.900,00	10,93	14,08	26.752,00
1713	APLICAÇÃO MANUAL EM PINTURA COM LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	5.000,00	6,20	7,99	39.950,00
1714	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	1.900,00	11,47	14,78	28.082,00
1715	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.900,00	10,29	13,26	25.194,00
18	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				0,00	20.425,50
1801	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	90,00	1,89	2,43	218,70
1802	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	1.125,00	0,32	0,41	461,25
1803	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	1.125,00	0,29	0,37	416,25
1804	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. RODOVIA PAVIMENTADA (DMT ATÉ 30 KM)	M3XKM	2.250,00	0,79	1,02	2.295,00 <i>9.</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 144
Rub. *[assinatura]*

1805	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	2.250,00	2,52	3,25	7.312,50
1806	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	2.250,00	2,16	2,78	6.255,00
1807	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE MAT. 1ª CAT	M3	540,00	4,98	6,42	3.466,80
						0,00
TOTAL GERAL				3.990.971,03		

LOTE V - NÚCLEO TURU - BEQUIMÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/ BDI (R\$)	P. UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
						0,00
01	SERVIÇOS PRELIMINARES					8.885,19
0101	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XMES	647,00	5,54	7,14	4.619,58
0102	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6 MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	87,00	38,06	49,03	4.265,61
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				0,00	53.408,96
0201	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	27,00	28,66	36,92	996,84
0202	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	431,00	1,66	2,14	922,34
0203	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	108,00	2,50	3,22	347,76
0204	DEMOLIÇÃO DE FORROS	M2	35,00	5,17	6,66	233,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 145
Rub. *[assinatura]*

0205	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,447,00	0,91	1,17	4.032,99
0206	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	54,00	12,95	16,68	900,72
0207	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	5,00	168,32	216,83	1.084,15
0208	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/ MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	3,00	258,05	332,42	997,26
0209	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	92,00	4,71	6,07	558,44
0210	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	92,00	13,89	17,89	1.645,88
0211	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	54,00	6,48	8,35	450,90
0212	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	108,00	22,99	29,62	3.198,96
0213	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	UN	5,00	53,58	69,02	345,10
0214	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	33,00	6,31	8,13	268,29
0215	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHADOS	M2	108,00	18,20	23,45	2.532,60
0216	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	65,00	20,35	26,21	1.703,65
0217	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	6,00	297,91	383,77	2.302,62
0218	DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M	22,00	14,49	18,67	410,74
0219	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	M2	22,00	8,17	10,52	231,44
0220	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	162,00	21,73	27,99	4.534,38
0221	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	22,00	6,31	8,13	178,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURLICUPU-MA
Proc. 0706004/2021
Fisc. 176
Rub. *[assinatura]*

0222	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	108,00	16,83	21,68	2.341,44
0223	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	356,00	32,38	41,71	14.848,76
0224	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3.447,00	1,88	2,42	8.341,74
03	MOVIMENTO DE TERRA				0,00	3.854,20
0301	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_03/2016	M3	27,00	43,18	55,62	1.501,74
0302	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50M	M3	22,00	30,24	38,96	857,12
0303	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	22,00	52,76	67,97	1.495,34
04	INFRAESTRUTURA				0,00	36.053,86
0401	CONCRETO CICLÓPICO FCK= 10 MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	54,00	241,27	310,80	16.783,20
0402	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5 CM	M2	216,00	25,79	33,22	7.175,52
0403	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016	M2	216,00	8,41	10,83	2.339,28
0404	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0 M3 DE CONCRETO	UN	17,00	361,24	465,35	7.910,95
0405	LASTRO DE AREIA	M3	27,00	53,04	68,33	1.844,91
05	SUPERESTRUTURA				0,00	13.731,15
0501	CONCRETO FCK= 20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016	M3	17,00	211,80	272,84	4.638,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 147
Rub. *Mup*

0502	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETAGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M2, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	140,00	21,01	27,07	3.789,80
0503	LAJE PRÉ-MOLD BETA 11 P/1 KN/M2 VÃOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3 CM CONCRETO 20 MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2	27,00	52,31	67,39	1.819,53
0504	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100 KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/E= 8 CM, C/LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK= 20 MPA, 3 CM, INTER-EIXO 38 CM, C/ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	27,00	46,13	59,42	1.604,34
0505	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO APARENTE	M2	216,00	6,75	8,70	1.879,20
06	ALVENARIA				0,00	108.440,46
0601	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	17,00	15,02	19,35	328,95
0602	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	17,00	19,05	24,54	417,18
0603	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	17,00	11,56	14,89	253,13
0604	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	17,00	18,86	24,30	413,10
0605	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	17,00	27,10	34,91	593,47



BURITICUPU-MA
Proc. 070609/2021
Fisc. 148
Rub. *[Signature]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

0606	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	17,00	14,81	19,08	324,36
0607	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	17,00	17,37	22,38	380,46
0608	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	17,00	26,01	33,51	569,67
0609	COBOGÔ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7 X 50 X 50 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	27,00	88,65	114,20	3.083,40
0610	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E= 3 MM. AF_06/2018	M2	647,00	50,26	64,74	41.886,78
0611	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (ESPESSURA 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	431,00	44,53	57,36	24.722,16
0612	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	162,00	21,63	27,86	4.513,32
0613	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5 MM P/PAREDE	M2	808,00	4,20	5,41	4.371,28
0614	REBOCO C/ACABAMENTO LISO, C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP.= 5 MM	M2	808,00	25,54	32,90	26.583,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURLICUPU-MA
Proc. 0706001/2021
Fisc. 149
Rub. *[assinatura]*

07	ESQUADRIAS				0,00	560.976,10
0701	DOBRADIÇA DE LATÃO CROMADO 3" X 2 1/2" COM ANÉIS E PARAFUSOS	UN	324,00	21,59	27,81	9.010,44
0702	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	27,00	260,76	335,91	9.069,57
0703	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	UN	108,00	59,43	76,56	8.268,48
0704	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	270,00	177,48	228,63	61.730,10
0705	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL EXCLUSIVE VIDRO	M2	108,00	269,63	347,34	37.512,72
0706	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA	M2	27,00	329,91	424,99	11.474,73
0707	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNIÇÕES E FERRAGENS	M2	377,00	331,49	427,03	160.990,31
0708	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	M2	33,00	287,94	370,92	12.240,36
0709	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87 X 210 CM, COM GUARNIÇÕES	M2	11,00	323,39	416,59	4.582,49
0710	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	UN	81,00	460,28	592,93	48.027,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2011
Fisc. 150
Rub. *[assinatura]*

0711	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	81,00	483,06	622,28	50.404,68
0712	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	108,00	504,57	649,99	70.198,92
0713	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90 X 210 CM, ESPESSURA 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	81,00	523,48	674,32	54.619,92
0714	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	11,00	445,63	574,06	6.314,66
0715	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	130,00	21,36	27,52	3.577,60
0716	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4 MM	M2	54,00	95,57	123,11	6.647,94 <i>7</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 030600/2011
Fisc. 151
Rub. *[assinatura]*

0717	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	135,00	36,26	46,71	6.305,85
08	COBERTURA				0,00	892.902,47
0801	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	1.002,00	32,76	42,20	42.284,40
0802	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	22,00	405,05	521,79	11.479,38
0803	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	22,00	455,90	587,29	12.920,38
0804	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	22,00	575,63	741,53	16.313,66
0805	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	22,00	626,48	807,03	17.754,66
0806	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	22,00	707,89	911,90	20.061,80 <i>9.</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 020600/2021
Fisc. 152
Rub. *[assinatura]*

0807	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO EM MARQUISES	M2	453,00	128,89	166,04	75.216,12
0808	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 12 X 5 1/4	KG	2.133,00	7,48	9,64	20.562,12
0809	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 6 X 3 3/8	KG	1.659,00	5,38	6,93	11.486,87
0810	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 6 MM, INCLINAÇÃO 27%	M2	216,00	28,31	36,47	7.877,52
0811	TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 3%	M2	54,00	78,05	100,54	5.429,18
0812	RETELHAMENTO C/TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	M2	216,00	27,45	35,36	7.637,76
0813	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%, VÃO 24M	M2	162,00	125,73	161,97	26.239,14
0814	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	539,00	8,60	11,08	5.972,12
0815	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	M	1.077,00	11,24	14,48	15.594,96
0816	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_06/2016	M	108,00	22,94	29,55	3.191,40
0817	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK= 20 MPA L= 30 CM E H= 5 CM	M	108,00	20,52	26,43	2.854,44
0818	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_06/2016	M	108,00	16,43	21,17	2.286,36
0819	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	8.347,00	3,18	4,10	34.222,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2011
Fisc. 153
Rub. *hly*

0820	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	1.131,00	1,28	1,65	1.866,15
0821	RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	1.131,00	4,01	5,17	5.847,27
0822	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M2	10.016,00	38,72	49,88	499.598,08
0823	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	1.336,00	22,90	29,50	39.412,00
0824	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	6,00	877,71	1.130,67	6.784,02
09	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				0,00	159.861,33
0901	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00	4,50	5,80	116,00
0902	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	8,64	11,13	222,60 <i>9.</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURLICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 154
Rub. *[assinatura]*

0903	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	9,27	11,94	238,80
0904	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	11,53	14,85	297,00
0905	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	17,20	22,16	443,20
0906	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRAS P/CX. D'ÁGUA 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	19,23	24,77	495,40
0907	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00	3,45	4,44	88,80
0908	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	6,00	469,65	605,00	3.630,00
0909	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	3,00	383,76	494,36	1.483,08
0910	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, CAP. 5.000 LITROS - FORNECIMENTO	UN	11,00	755,29	972,96	10.702,56
0911	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 10.000 LITROS	UN	11,00	1.915,38	2.467,39	27.141,29
0912	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126L), RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS= 0,4 X 0,7M, ALTURA INTERNA= 0,8M. AF_05/2018	UN	17,00	267,76	344,93	5.863,81 <i>[assinatura]</i>



BURRUCUPU-MA
Proc. 078600/2021
Fisc. 153
Rub. *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

0913	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO ESP.= 5 CM	M2	22,00	116,73	150,37	3.308,14
0914	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60 MM COM TAMPA H = 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	191,64	246,87	4.196,79
0915	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	6,00	81,96	105,58	633,48
0916	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	33,00	11,57	14,90	491,70
0917	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	33,00	27,50	35,43	1.169,19
0918	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	54,00	4,91	6,33	341,82
0919	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	54,00	13,79	17,76	959,04
0920	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	54,00	26,43	34,05	1.838,70 <i>7</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

0921	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	54,00	8,54	11,00	594,00
0922	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	87,00	4,86	6,26	544,62
0923	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	87,00	5,74	7,39	642,93
0924	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	11,00	2.466,17	3.176,92	34.946,12
0925	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	87,00	5,52	7,11	618,57
0926	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	87,00	38,52	49,62	4.316,94
0927	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	87,00	3,62	4,68	405,42
0928	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	87,00	11,53	14,85	1.291,95 <i>9.</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

0929	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	87,00	4,66	6,00	522,00
0930	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	87,00	5,26	6,78	589,86
0931	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	87,00	8,85	11,40	991,80
0932	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	87,00	17,14	22,08	1.920,96
0933	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	87,00	16,19	20,86	1.814,82
0934	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	87,00	6,25	8,05	700,35
0935	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	44,00	20,64	26,58	1.169,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 138
Rub. *[assinatura]*

0936	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	44,00	5,86	7,55	332,20
0937	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	44,00	9,76	12,57	553,08
0938	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	54,00	15,72	20,25	1.093,50
0939	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	38,00	23,83	30,70	1.166,60
0940	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	54,00	3,18	4,10	221,40
0941	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	54,00	4,50	5,80	313,20 <i>7</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURILICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 159
Rub. *[assinatura]*

0942	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	54,00	8,67	11,17	603,18
0943	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	54,00	2,96	3,81	205,74
0944	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	54,00	4,14	5,33	287,82
0945	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	54,00	6,71	8,64	466,56
0946	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	54,00	2,86	3,68	198,72
0947	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	54,00	3,37	4,34	234,36
0948	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	22,00	18,66	24,04	528,88 <i>[assinatura]</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/201
Fisc. 160
Rub. *[assinatura]*

0949	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	22,00	19,38	24,97	549,34
0950	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	22,00	50,93	65,61	1.443,42
0951	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	22,00	62,27	80,22	1.764,84
0952	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	22,00	58,91	75,89	1.669,58
0953	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	22,00	74,83	96,40	2.120,80 <i>7</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 161
Rub.

0954	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	22,00	132,17	170,26	3.745,72
0955	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	48,00	9,64	12,42	608,58
0956	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	54,00	6,96	8,97	484,38
0957	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	54,00	10,04	12,93	698,22
0958	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	108,00	18,39	23,69	2.558,52
0959	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	54,00	5,75	7,41	400,14
0960	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	54,00	9,09	11,71	632,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

0961	TÊ. PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	54,00	14,79	19,05	1.028,70
0962	TÊ. PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	54,00	5,43	6,99	377,46
0963	TÊ. PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	54,00	6,44	8,30	448,20
0964	TÊ. PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	54,00	9,06	11,67	630,18
0965	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	52,00	27,89	35,93	1.868,36
0966	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	52,00	10,01	12,89	670,28
0967	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	52,00	14,36	18,50	962,00 <i>76</i>

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURLICUPU-MA
Proc. 0706003/2021
Fisc. 168
Rub. *[assinatura]*

0968	TUBO PVC. SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	52,00	21,63	27,86	1.448,72
0969	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	130,00	4,02	5,18	673,40
0970	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	130,00	4,88	6,29	817,70
0971	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	130,00	7,81	10,06	1.307,80
0972	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	130,00	13,00	16,75	2.177,50
0973	TUBO PVC D= 2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO	M	431,00	9,26	11,93	5.141,83
0974	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 40 MM (1 1/2")	UN	54,00	63,60	81,93	4.424,22
0975	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	54,00	3,91	5,04	272,16
10	LOUÇAS E METAIS				0,00	100.628,28
1001	ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL	UN	108,00	27,38	35,27	3.809,16 <i>7.</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 164
Rub. *[assinatura]*

1002	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	7,00	538,67	691,34	4.839,38
1003	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	54,00	8,54	11,00	594,00
1004	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	11,00	123,02	158,47	1.743,17
1005	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	11,00	99,08	127,63	1.403,93
1006	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	123,52	159,12	954,72 <i>9</i>

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070000/2021
Fisc. 163
Rub. *Mup*

1007	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	17,00	445,39	573,75	9.753,75
1008	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	69,00	15,12	19,48	1.344,12
1009	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	44,00	5,36	6,90	303,60
1010	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00	25,14	32,39	1.133,65
1011	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	143,01	184,23	552,69
1012	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	27,00	22,02	28,37	765,99
1013	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	27,00	24,03	30,96	835,92 <i>7</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURLICUPU-MA
Proc. 070698/201
Fisc. 106
Rub. *[assinatura]*

1014	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4". PARA PIA DE COZINHA. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	11,00	53,73	69,21	761,31
1015	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	8,00	12,45	16,04	96,24
1016	TORNEIRA DE BÓIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	3,00	14,31	18,43	55,29
1017	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	54,00	28,14	36,25	1.957,50
1018	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	87,00	249,00	320,76	27.906,12
1019	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	27,00	427,59	550,82	14.872,14
1020	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	321,64	414,34	4.557,74
1021	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	M	11,00	463,10	596,57	6.562,27
1022	PIA DE AÇO INOX (4,20 X 0,80)M, C/2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	3,00	1.509,01	1.943,91	5.831,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 0 70600/2021
Fisc. 167
Rub. *[assinatura]*

1023	PIA DE AÇO INOX (1,20 X 0,60)M C/1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	4,00	340,26	438,32	1.753,28
1024	BANCADA EM GRANITO P/LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	11,00	515,74	664,38	7.308,18
1025	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	54,00	10,87	14,00	756,00
1026	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	35,00	3,91	5,04	176,40
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				0,00	822.277,33
1101	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4" X 2" OU 3" X 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	54,00	3,33	4,29	231,66
1102	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	54,00	5,57	7,18	387,72
1103	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	282,73	364,21	2.185,26
1104	REATOR DE PARTIDA P/LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 1000W	UN	17,00	150,80	194,26	3.302,42
1105	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	3,80	4,90	29,40
1106	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	6,25	8,05	48,30

46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 07060012021
Fisc. 168
Rub. *[assinatura]*

1107	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8.077,00	1,26	1,62	13.084,74
1108	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21.539,00	1,79	2,31	49.755,09
1109	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21.539,00	2,83	3,65	78.617,35
1110	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10.770,00	3,87	4,99	53.742,30
1111	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5.385,00	6,30	8,12	43.726,20
1112	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3.231,00	9,57	12,33	39.838,23
1113	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.939,00	14,46	18,63	36.123,57
1114	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.939,00	10,66	13,73	26.622,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURLICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 169
Rub. *[assinatura]*

1115	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	216,00	20,15	25,96	5.607,36
1116	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	377,00	27,51	35,44	13.360,88
1117	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	216,00	36,47	46,98	10.147,68
1118	QUADRO DE MEDIÇÃO EM ALTA TENSÃO, DIM. 0,60 X 0,60 X 0,40M EXCETO MATERIAIS	UN	4,00	453,17	583,77	2.335,08
1119	CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA PADRÃO ENERGISA (1,00 X 0,60 X 0,20M) EM CHAPA DE ALUMÍNIO 2 MM	UN	4,00	603,62	777,58	3.110,32
1120	CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 X 40 CM COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	11,00	103,20	132,94	1.462,34
1121	CAIXA EM ALVENARIA (60 X 60 X 60 CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	11,00	272,54	351,09	3.861,99
1122	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	5,70	7,34	80,74
1123	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	270,00	5,07	6,53	1.763,10
1124	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	6,31	8,13	89,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 170
Rub. 110

1125	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MONOFÁSICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	90,78	116,94	350,82
1126	LAÇO DE ROLDANA PRÉ-FORMADO AÇO RECOBERTO DE ALUMÍNIO PARA CABO DE ALUMÍNIO NÚ BITOLA 25 MM2 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	216,00	5,43	6,99	1.509,84
1127	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	54,00	37,82	48,72	2.630,88
1128	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	108,00	8,54	11,00	1.188,00
1129	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	54,00	13,02	16,77	905,58
1130	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	206,00	265,37	2.919,07
1131	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	55,31	71,25	783,75
1132	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00	73,40	94,55	2.080,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 182
Rub. *[assinatura]*

1133	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10.770,00	4,02	5,18	55.788,60
1134	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	377,00	4,42	5,69	2.145,13
1135	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	216,00	9,14	11,77	2.542,32
1136	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	377,00	5,30	6,83	2.574,91
1137	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	377,00	7,35	9,47	3.570,19
1138	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	270,00	6,84	8,81	2.378,70
1139	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	270,00	10,42	13,42	3.623,40
1140	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	270,00	17,42	22,44	6.058,80 <i>7</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2020
Fisc. 190
Rub. *[assinatura]*

1141	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	54,00	24,67	31,78	1.716,12
1142	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	216,00	13,98	18,01	3.890,16
1143	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	162,00	21,97	28,30	4.584,60
1144	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR, 10A/250V, 3 TECLAS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	162,00	30,28	39,01	6.319,62
1145	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	54,29	69,94	1.188,98
1146	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	6,00	49,09	63,24	379,44
1147	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA 40W	UN	6,00	49,66	63,97	383,82
1148	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	6,00	65,67	84,60	507,60
1149	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	6,00	73,44	94,61	567,66
1150	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROICA 50W	UN	6,00	36,44	46,94	281,64
1151	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROICA 75W	UN	6,00	48,93	63,03	378,18
1152	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	54,00	181,86	234,27	12.650,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 149
Rub. *[assinatura]*

1153	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	208,22	268,23	1.609,38
1154	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR. EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	282,73	364,21	2.185,26
1155	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR. EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	328,30	422,92	1.691,68
1156	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR. EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	633,36	815,89	3.263,56
1157	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR. EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	528,80	681,20	2.043,60 <i>7</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/201
Fisc. 174
Rub. *[assinatura]*

1158	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	54,00	87,73	113,01	6.102,54
1159	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	54,00	74,44	95,89	5.178,06
1160	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	54,00	89,42	115,19	6.220,26
1161	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	9,00	90,61	116,72	1.050,48
1162	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/300 - FORNECIMENTO	UN	3,00	768,54	990,03	2.970,09
1163	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 10/300 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	3,00	625,64	805,95	2.417,85
1164	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/300 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	514,64	662,96	662,96
1165	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	270,00	50,85	65,50	17.685,00
1166	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	808,00	28,62	36,87	29.790,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 175
Rub. Alex

1167	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	162,00	9,32	12,01	1.945,62
1168	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W	UN	7,00	202,13	260,38	1.822,66
1169	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO	UN	2,00	530,83	683,82	1.367,64
1170	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR	UN	237,00	16,50	21,26	5.038,62
1171	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE	UN	237,00	124,99	161,01	38.159,37
1172	PLAFON E-27	UN	808,00	5,99	7,72	6.237,76
1173	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 9000 BTU	UN	22,00	336,98	434,10	9.550,20
1174	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 12000 BTU	UN	22,00	374,46	482,38	10.612,36
1175	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 18000 BTU	UN	81,00	336,98	434,10	35.162,10
1176	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 24000 BTU	UN	81,00	374,42	482,33	39.068,73
1177	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 36000 BTU	UN	65,00	486,74	627,02	40.756,30
1178	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO, 48000 BTU	UN	22,00	524,19	675,26	14.655,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 176
Rubrica

1179	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 3/4 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO= 1", RECALQUE= 1", PR. MÁX. 26 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA, FAIXAS HM (M) - 7 (M3/H): (23-3,4) (20-4,7) (17-5,7) (14-6,6) (11-7,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	3,00	798,38	1.028,47	3.085,41
1180	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO= 1", RECALQUE= 1", PR. MÁX. 28 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA, FAIXAS HM (M) - 0 (M3/H): (26-2,5) (23-4,2) (20-5,2) (17-6,3) (14-7,0), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	4,00	732,40	943,48	3.773,92
1181	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/2 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO= 1", RECALQUE= 3/4", PR. MÁX. 23 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA, FAIXAS HM (M) - 0 (M3/H): (20-3,4) (17-4,9) (14-6,0) (11-6,9) (8-8,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	4,00	688,26	886,62	3.546,48
1182	BOMBA CENTRÍFUGA DE 2 CV, INCLUSIVE MAT. DE SUÇÃO	UN	4,00	872,34	1.123,75	4.495,00
1183	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 3 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO= 1 1/4", RECALQUE= 1", PR. MÁX. 42 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA, FAIXAS HM (M) - 0 (M3/H): (38-7,2) (34-9,9) (30-12,1) (26-13,9) (23-15,1) (20-16,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	3,00	1.094,64	1.410,12	4.230,36
1184	CANAleta PLÁSTICA (20 X 10) MM, SISTEMA "X"	M	216,00	8,21	10,58	2.285,28
12	FORRO				0,00	325.136,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 117
Rubrica

1201	FORRO PVC - LAMBRI (100 X 6000 OU 200 X 6000) MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	5.170,00	43,42	55,93	289.158,10
1202	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO	M2	3.877,00	7,20	9,28	35.978,56
13	REVESTIMENTOS				0,00	226.111,86
1301	EMBOÇO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	1.616,00	25,59	32,97	53.279,52
1302	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M2	1.616,00	2,37	3,05	4.928,80
1303	CERÂMICA ESMALTADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10 X 10 CM (100 CM2) - DECORATIVA - P/PAREDE	M2	1.616,00	49,21	63,39	102.438,24
1304	CERÂMICA ESMALTADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30 X 30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	M2	970,00	52,39	67,49	65.465,30
14	PISOS				0,00	215.004,24
1401	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_06/2018	M2	539,00	22,05	28,40	15.307,60
1402	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF_07/2016	M2	340,00	34,12	43,95	14.943,00
1403	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35 X 35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014	M2	1.616,00	25,99	33,48	54.103,68



BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 178
Rub. *llp*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

1404	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	808,00	56,60	72,91	58.911,28
1405	LASTRO DE BRITA	M3	270,00	81,03	104,38	28.182,60
1406	PISO CIMENTADO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5 CM C/IMPERMEABILIZANTE	M2	539,00	32,27	41,57	22.406,23
1407	RODAPE EM PERFIL DE ALUMÍNIO	M	905,00	18,14	23,37	21.149,85
15	INSTALAÇÕES INCÊNDIO/SPDA				0,00	26.390,64
1501	ATERRAMENTO COMPLETO C/HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M	UN	33,00	164,38	211,75	6.987,75
1502	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA RESERVATÓRIO	UN	2,00	2.073,91	2.671,61	5.343,22
1503	LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA 2 X 55W	UN	26,00	199,80	257,38	6.691,88
1504	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN	UN	6,00	74,55	96,04	576,24
1505	REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° PARA HIDRANTE, Ø 65 MM (2 1/2") INCLUSO TAMPÕES COM CORRENTE	UN	11,00	113,28	145,93	1.605,23
1506	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721	UN	17,00	98,77	127,24	2.163,08
1507	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	11,00	169,00	217,71	2.394,81
1508	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 12 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	11,00	19,17	24,69	271,59 <i>4</i>



BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2018
Fisc. 174
Rub. *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

1509	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	11,00	25,18	32,44	356,84
16	DIVERSOS				0,00	309.853,04
1601	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	54,00	13,81	17,79	960,66
1602	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF 06/2016	M	54,00	16,42	21,15	1.142,10
1603	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	634,00	7,05	9,08	5.756,72
1604	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5 X 5 CM	M2	647,00	76,00	97,90	63.341,30
1605	ESTRUTURA METÁLICA C/TABELAS DE BASQUETE	CJ	5,00	1.416,15	1.824,28	9.121,40
1606	LIMPEZA GERAL	M2	8.347,00	1,42	1,83	15.275,01
1607	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF 05/2018	M2	674,00	7,01	9,03	6.086,22
1608	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	108,00	210,07	270,61	29.225,88
1609	SOLEIRA DE GRANITO L= 25 CM	M	54,00	79,12	101,92	5.503,68
1610	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA	M2	276,00	205,72	265,01	73.142,76
1611	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO, FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	81,00	116,74	150,38	12.180,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 180
Rub. *luis*

1612	ISOLAMENTO ACÚSTICO COM PLACA DE ESPUMA DE POLIURETANO POLIÉSTER E= 75 MM (TRORION - ILLUBRUCK, REF.: SONEX 75/75 OU SIMILAR)	M2	485,00	119,83	154,37	74.869,45
1613	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM	UN	17,00	12,17	15,68	266,56
1614	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E= 48 MM, S/REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	81,00	56,04	72,19	5.847,39
1615	PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRY-WALL D 73/48/60 2 ST 12,5 MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR)	M2	87,00	63,65	81,99	7.133,13
17	PINTURAS				0,00	438.828,49
1701	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS	M2	9.693,00	1,42	1,83	17.738,19
1702	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	2.585,00	7,22	9,30	24.040,50
1703	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	9.693,00	7,74	9,97	96.639,21
1704	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)	M2	270,00	24,40	31,43	8.486,10
1705	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	970,00	16,26	20,95	20.321,50
1706	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	630,00	12,01	15,47	9.746,10
1707	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS	M2	1.077,00	5,91	7,61	8.195,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU, MA
Proc. 0706001/2014
Fisc. 181
Rub. *[assinatura]*

1708	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	216,00	11,02	14,20	3.067,20
1709	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	5.385,00	9,27	11,94	64.296,90
1710	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	2.047,00	14,04	18,09	37.030,23
1711	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	970,00	18,02	20,64	20.020,80
1712	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS	M2	2.047,00	10,93	14,08	28.821,76
1713	APLICAÇÃO MANUAL EM PINTURA COM LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	5.385,00	6,20	7,99	43.026,15
1714	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	2.047,00	11,47	14,78	30.254,66
1715	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	2.047,00	10,29	13,26	27.143,22
18	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				0,00	22.006,71
1801	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	97,00	1,89	2,43	235,71
1802	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	1.212,00	0,32	0,41	496,92
1803	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	1.212,00	0,29	0,37	448,44
1804	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT ATÉ 30 KM)	M3XKM	2.424,00	0,79	1,02	2.472,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2011
Fisc. 187
Rub. *[assinatura]*

1805	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	2.424,00	2,52	3,25	7.878,00
1806	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	2.424,00	2,16	2,78	6.738,72
1807	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE MAT. 1ª CAT	M3	582,00	4,98	6,42	3.736,44
						0,00
TOTAL GERAL				4.324.350,97		

LOTE VI - CIDADE OPERÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/ BDI (R\$)	P. UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
						0,00
01	SERVIÇOS PRELIMINARES					13.611,01
0101	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XMES	993,00	5,54	7,14	7.090,02
0102	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6 MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	133,00	38,06	49,03	6.520,99
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				0,00	81.545,15
0201	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	42,00	28,66	36,92	1.550,64
0202	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	662,00	1,66	2,14	1.416,68
0203	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	166,00	2,50	3,22	534,52
0204	DEMOLIÇÃO DE FORROS	M2	53,00	5,17	6,66	352,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 183
Rub. *[assinatura]*

0205	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5.293,00	0,91	1,17	6.192,81
0206	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	83,00	12,95	16,68	1.384,44
0207	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	7,00	168,32	216,83	1.517,81
0208	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/ MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	4,00	258,05	332,42	1.329,68
0209	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	141,00	4,71	6,07	855,87
0210	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	141,00	13,89	17,89	2.522,49
0211	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	83,00	6,48	8,35	693,05
0212	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	166,00	22,99	29,62	4.916,92
0213	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	UN	7,00	53,58	69,02	483,14
0214	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	50,00	6,31	8,13	406,50
0215	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHADOS	M2	166,00	18,20	23,45	3.892,70
0216	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	100,00	20,35	26,21	2.621,00
0217	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	9,00	297,91	383,77	3.453,93
0218	DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M	34,00	14,49	18,67	634,78
0219	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	M2	34,00	8,17	10,52	357,68
0220	DEMOLIÇÃO DE COBOGOS	M2	249,00	21,73	27,99	6.969,51
0221	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	34,00	6,31	8,13	276,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU, MA
Proc. 070600/2011
Fisc. 184
Rub. *[assinatura]*

0222	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	166,00	16,83	21,68	3.588,88
0223	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	546,00	32,38	41,71	22.773,66
0224	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5.293,00	1,88	2,42	12.809,06
03	MOVIMENTO DE TERRA				0,00	5.971,66
0301	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_03/2016	M3	42,00	43,18	55,62	2.336,04
0302	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50M	M3	34,00	30,24	38,96	1.324,64
0303	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	34,00	52,76	67,97	2.310,98
04	INFRAESTRUTURA				0,00	54.880,56
0401	CONCRETO CICLÓPICO FCK= 10 MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	83,00	241,27	310,80	25.796,40
0402	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5 CM	M2	331,00	25,79	33,22	10.995,82
0403	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016	M2	331,00	8,41	10,83	3.584,73
0404	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0 M3 DE CONCRETO	UN	25,00	361,24	465,35	11.633,75
0405	LASTRO DE AREIA	M3	42,00	53,04	68,33	2.869,86
05	SUPERESTRUTURA				0,00	20.846,77
0501	CONCRETO FCK= 20 MPA. TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016	M3	25,00	211,80	272,84	6.821,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

0502	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETAGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M2. PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	215,00	21,01	27,07	5.820,05
0503	LAJE PRÉ-MOLD BETA 11 P/1 KN/M2 VÃOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3 CM CONCRETO 20 MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2	42,00	52,31	67,39	2.830,38
0504	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100 KG/M2. VÃOS ATÉ 3,50M/E= 8 CM, C/LAJOTAS E CAP C/CONC FCK= 20 MPA, 3 CM, INTER-EIXO 38 CM, C/ESCORAMENTO (REAPR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	42,00	46,13	59,42	2.495,64
0505	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO APARENTE	M2	331,00	6,75	8,70	2.879,70
06	ALVENARIA				0,00	166.359,39
0601	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	25,00	15,02	19,35	483,75
0602	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	25,00	19,05	24,54	613,50
0603	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	25,00	11,56	14,89	372,25
0604	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	25,00	18,86	24,30	607,50
0605	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	25,00	27,10	34,91	872,75 <i>7.</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 0706001/2017
Fisc. 186
Rub. *[assinatura]*

0606	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	25,00	14,81	19,08	477,00
0607	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	25,00	17,37	22,38	559,50
0608	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	25,00	26,01	33,51	837,75
0609	COBOGÔ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7 X 50 X 50 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	42,00	88,65	114,20	4.796,40
0610	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E= 3 MM. AF_06/2018	M2	993,00	50,26	64,74	64.286,82
0611	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (ESPESSURA 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	662,00	44,53	57,36	37.972,32
0612	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	249,00	21,63	27,86	6.937,14
0613	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5 MM P/PAREDE	M2	1.241,00	4,20	5,41	6.713,81
0614	REBOCO C/ACABAMENTO LISO. C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP.= 5 MM	M2	1.241,00	25,54	32,90	40.828,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2014
Fisc. 187
Rub. *[assinatura]*

07	ESQUADRIAS				0,00	862.890,16
0701	DOBRADIÇA DE LATÃO CROMADO 3" X 2 1/2" COM ANÉIS E PARAFUSOS	UN	497,00	21,59	27,81	13.821,57
0702	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	42,00	260,76	335,91	14.108,22
0703	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	166,00	59,43	76,56	12.708,96
0704	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	414,00	177,48	228,63	94.652,82
0705	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	166,00	269,63	347,34	57.658,44
0706	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	42,00	329,91	424,99	17.849,58
0707	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNIÇÕES E FERRAGENS	M2	579,00	331,49	427,03	247.250,37
0708	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	50,00	287,94	370,92	18.546,00
0709	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87 X 210 CM, COM GUARNIÇÕES	M2	17,00	323,39	416,59	7.082,03
0710	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	125,00	460,28	592,93	74.116,25 <i>[assinatura]</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

0711	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	UN	125,00	483,06	622,28	77.785,00
0712	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	UN	166,00	504,57	649,99	107.898,34
0713	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90 X 210 CM, ESPESSURA 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	UN	125,00	523,46	674,32	84.290,00
0714	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	17,00	445,63	574,06	9.759,02
0715	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	199,00	21,36	27,52	5.476,48
0716	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4 MM	M2	83,00	95,57	123,11	10.218,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURLICUPU-MA
Proc. 070607/2021
Fisc. 189
Rub. *[assinatura]*

0717	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	207,00	36,26	46,71	9.668,97
08	COBERTURA				0,00	1.371.585,68
0801	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	1.539,00	32,76	42,20	64.945,80
0802	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	34,00	405,05	521,79	17.740,86
0803	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	34,00	455,90	587,29	19.967,86
0804	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	34,00	575,63	741,53	25.212,02
0805	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	34,00	626,48	807,03	27.439,02
0806	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	34,00	707,89	911,90	31.004,60 <i>17</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 07060072021
Fisc. 140
Rub. *[assinatura]*

0807	ESTRUTURA METÁLICA TRELICADA EM AÇO EM MARQUISES	M2	695,00	128,89	166,04	115.397,80
0808	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	3.275,00	7,48	9,64	31.571,00
0809	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8	KG	2.547,00	5,38	6,93	17.650,71
0810	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 6 MM, INCLINAÇÃO 27%	M2	331,00	28,31	36,47	12.071,57
0811	TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 3%	M2	83,00	78,05	100,54	8.344,82
0812	RETELHAMENTO C/TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	M2	331,00	27,45	35,36	11.704,16
0813	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%. VÃO 24M	M2	249,00	125,73	161,97	40.330,53
0814	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	827,00	8,60	11,08	9.163,16
0815	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	1.654,00	11,24	14,48	23.949,92
0816	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	166,00	22,94	29,55	4.905,30
0817	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK= 20 MPA L= 30 CM E H= 5 CM	M	166,00	20,52	26,43	4.387,38
0818	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	166,00	16,43	21,17	3.514,22
0819	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	12.818,00	3,18	4,10	52.553,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 0706001/2011
Fisc. 191
Rub. *[assinatura]*

0820	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	1.737,00	1,28	1,65	2.866,05
0821	RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	1.737,00	4,01	5,17	8.980,29
0822	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M2	15.381,00	38,72	49,88	767.204,28
0823	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	2.051,00	22,90	29,50	60.504,50
0824	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	9,00	877,71	1.130,67	10.176,03
09	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				0,00	245.517,20
0901	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00	4,50	5,80	174,00
0902	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	8,64	11,13	333,90 <i>[assinatura]</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 142
Rub. *[assinatura]*

0903	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	9,27	11,94	358,20
0904	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	11,53	14,85	445,50
0905	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	17,20	22,16	664,80
0906	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRAS P/CX. D'ÁGUA 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	19,23	24,77	743,10
0907	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC, SOLDÁVEL. DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00	3,45	4,44	133,20
0908	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	9,00	469,65	605,00	5.445,00
0909	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	5,00	383,76	494,36	2.471,80
0910	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, CAP. 5.000 LITROS - FORNECIMENTO	UN	17,00	755,29	972,96	16.540,32
0911	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 10.000 LITROS	UN	17,00	1.915,38	2.467,39	41.945,63
0912	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126L), RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS= 0,4 X 0,7M. ALTURA INTERNA= 0,8M. AF_05/2018	UN	25,00	267,76	344,93	8.623,25 <i>f</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU, MA
Proc. 070600/2014
Fisc. 193
Rub. *[assinatura]*

0913	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO ESP.= 5 CM	M2	34,00	116,73	150,37	5.112,58
0914	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60 MM COM TAMPA H = 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	191,64	246,87	6.171,75
0915	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	9,00	81,96	105,58	950,22
0916	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	50,00	11,57	14,90	745,00
0917	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	50,00	27,50	35,43	1.771,50
0918	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	83,00	4,91	6,33	525,39
0919	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	83,00	13,79	17,76	1.474,08
0920	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	83,00	26,43	34,05	2.826,15 <i>2</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURLICUPU-MA
Proc. 070600/2012
Fisc. 194
Rub. *[assinatura]*

0921	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	83,00	8,54	11,00	913,00
0922	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	133,00	4,86	6,26	832,58
0923	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	133,00	5,74	7,39	982,87
0924	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	17,00	2.466,17	3.176,92	54.007,64
0925	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	133,00	5,52	7,11	945,63
0926	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	133,00	38,52	49,62	6.599,46
0927	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	133,00	3,62	4,66	619,78
0928	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	133,00	11,53	14,85	1.975,05 <i>[assinatura]</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU, MA
Proc. 0706001/2014
Fisc. 143
Rub. *[assinatura]*

0929	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	133,00	4,66	6,00	798,00
0930	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	133,00	5,26	6,78	901,74
0931	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	133,00	8,85	11,40	1.516,20
0932	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	133,00	17,14	22,08	2.936,64
0933	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	133,00	16,19	20,86	2.774,38
0934	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	133,00	6,25	8,05	1.070,65
0935	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	67,00	20,64	26,59	1.781,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 0706001/2021
Fisc. 146
Rub. *[assinatura]*

0936	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	67,00	5,86	7,55	505,85
0937	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	67,00	9,76	12,57	842,19
0938	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	83,00	15,72	20,25	1.680,75
0939	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	58,00	23,83	30,70	1.780,80
0940	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	83,00	3,18	4,10	340,30
0941	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	83,00	4,50	5,80	481,40 <i>[assinatura]</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 0706001/2021
Fisc. 197
Rub. *[assinatura]*

0942	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	83,00	8,67	11,17	927,11
0943	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	83,00	2,96	3,81	316,23
0944	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	83,00	4,14	5,33	442,39
0945	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	83,00	6,71	8,64	717,12
0946	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	83,00	2,86	3,68	305,44
0947	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	83,00	3,37	4,34	360,22
0948	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	34,00	18,66	24,04	817,36 <i>[assinatura]</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 198
Rub. *[assinatura]*

0949	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4". FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	34,00	19,38	24,97	848,98
0950	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	34,00	50,83	65,61	2.230,74
0951	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	34,00	62,27	80,22	2.727,48
0952	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	34,00	58,91	75,89	2.580,26
0953	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	34,00	74,83	96,40	3.277,60 <i>g-</i>

2



BURITICUPU, MA
Proc. 070601/2014
Fisc. 199
Rub. *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

0954	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	34,00	132,17	170,26	5.788,84
0955	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	75,00	9,64	12,42	931,50
0956	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	83,00	6,96	8,97	744,51
0957	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	83,00	10,04	12,93	1.073,19
0958	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	166,00	18,39	23,69	3.932,54
0959	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	83,00	6,75	7,41	615,03
0960	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	83,00	9,09	11,71	971,93 <i>[assinatura]</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2014
Fisc. 200
Rub. *[assinatura]*

0961	TÊ. PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 X 75 MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	83,00	14,79	19,05	1.581,15
0962	TÊ. PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	83,00	5,43	6,99	580,17
0963	TÊ. PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	83,00	6,44	8,30	688,90
0964	TÊ. PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	83,00	9,06	11,67	968,61
0965	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	80,00	27,89	35,93	2.874,40
0966	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	80,00	10,01	12,89	1.031,20
0967	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	80,00	14,36	18,50	1.480,00 <i>7</i>

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070000/2011
Fisc. 201
Rub. 111

0968	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	80,00	21,63	27,86	2.228,80
0969	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	199,00	4,02	5,18	1.030,82
0970	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	199,00	4,88	6,29	1.251,71
0971	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	199,00	7,81	10,06	2.001,94
0972	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	199,00	13,00	16,75	3.333,25
0973	TUBO PVC D= 2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO	M	662,00	9,26	11,93	7.897,66
0974	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÊ C/CRIVO D= 40 MM (1 1/2")	UN	83,00	63,60	81,93	6.800,19
0975	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	83,00	3,91	5,04	418,32
10	LOUÇAS E METAIS				0,00	153.812,50
1001	ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL	UN	166,00	27,38	35,27	5.854,82



BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 202
Rub. *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

1002	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	10,00	536,67	691,34	6.913,40
1003	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	83,00	8,54	11,00	913,00
1004	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	17,00	123,02	158,47	2.693,99
1005	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	17,00	99,08	127,63	2.169,71
1006	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	9,00	123,52	159,12	1.432,08 <i>q</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 103
Rub. *lluy*

1007	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	25,00	445,39	573,75	14.343,75
1008	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	106,00	15,12	19,48	2.064,88
1009	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	67,00	5,36	6,90	462,30
1010	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	53,00	25,14	32,39	1.716,67
1011	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	143,01	184,23	736,92
1012	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	42,00	22,02	28,37	1.191,54
1013	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	42,00	24,03	30,96	1.300,32 <i>7</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 204
Rub.

1014	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	17,00	53,73	69,21	1.176,57
1015	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	9,00	12,45	16,04	144,36
1016	TORNEIRA DE BÓIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	4,00	14,31	18,43	73,72
1017	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	83,00	28,14	36,25	3.008,75
1018	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	133,00	249,00	320,76	42.661,08
1019	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	42,00	427,59	550,82	23.134,44
1020	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	321,64	414,34	7.043,78
1021	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	M	17,00	463,10	586,57	10.141,69
1022	PIA DE AÇO INOX (4.20 X 0.60)M, C/2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	5,00	1.508,01	1.943,91	9.719,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 205
Rub. *hup*

1023	PIA DE AÇO INOX (1,20 X 0,60)M C/1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	5,00	340,26	438,32	2.191,60
1024	BANCADA EM GRANITO P/LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	17,00	515,74	664,38	11.294,46
1025	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	83,00	10,87	14,00	1.162,00
1026	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	53,00	3,91	5,04	267,12
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				0,00	1.254.218,18
1101	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4" X 2" OU 3" X 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	63,00	3,33	4,29	356,07
1102	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	83,00	5,57	7,18	595,94
1103	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	282,73	364,21	3.277,89
1104	REATOR DE PARTIDA P/LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 1000W	UN	25,00	150,80	194,28	4.856,50
1105	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	3,80	4,90	44,10
1106	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	6,25	8,05	72,45 <i>f</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 266
Rub. *[assinatura]*

1107	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12.404,00	1,28	1,62	20.094,48
1108	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	33.077,00	1,79	2,31	76.407,87
1109	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	33.077,00	2,83	3,65	120.731,05
1110	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16.539,00	3,87	4,99	82.529,61
1111	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8.270,00	6,30	8,12	67.152,40
1112	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4.962,00	9,57	12,33	61.181,46
1113	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.977,00	14,46	18,63	55.461,51
1114	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.977,00	10,66	13,73	40.874,21 <i>7</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 107
Rub. *[assinatura]*

1115	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	331,00	20,15	25,96	8.592,76
1116	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	579,00	27,51	35,44	20.519,76
1117	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	331,00	36,47	46,98	15.550,38
1118	QUADRO DE MEDIÇÃO EM ALTA TENSÃO, DIM. 0,60 X 0,60 X 0,40M EXCETO MATERIAIS	UN	5,00	453,17	583,77	2.918,85
1119	CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA PADRÃO ENERGISA (1,00 X 0,60 X 0,20M) EM CHAPA DE ALUMÍNIO 2 MM	UN	5,00	603,62	777,58	3.887,90
1120	CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 X 40 CM COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	17,00	103,20	132,94	2.259,98
1121	CAIXA EM ALVENARIA (60 X 60 X 60 CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	17,00	272,54	351,09	5.968,53
1122	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	5,70	7,34	124,78
1123	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	414,00	5,07	6,53	2.703,42
1124	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	8,31	8,13	138,21

[assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 208
Rubrica

1125	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	90,78	116,94	467,76
1126	LAÇO DE ROLDANA PRÉ-FORMADO AÇO RECOBERTO DE ALUMÍNIO PARA CABO DE ALUMÍNIO NÚ BITOLA 25 MM2 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	331,00	5,43	6,99	2.313,69
1127	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	83,00	37,82	48,72	4.043,76
1128	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	166,00	8,54	11,00	1.826,00
1129	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	83,00	13,02	16,77	1.391,91
1130	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	206,00	265,37	4.511,29
1131	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	55,31	71,25	1.211,25
1132	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00	73,40	94,55	3.214,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 0706001/2021
Fisc. 209
Rub. *[assinatura]*

1133	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16.539,00	4,02	5,18	85.672,02
1134	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	579,00	4,42	5,69	3.294,51
1135	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	331,00	9,14	11,77	3.895,87
1136	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	579,00	5,30	6,83	3.954,57
1137	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	579,00	7,35	9,47	5.483,13
1138	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	414,00	6,84	8,81	3.647,34
1139	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 80 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	414,00	10,42	13,42	5.555,88
1140	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	414,00	17,42	22,44	9.290,16 ⁹

2



BURITICUPU, MA
Proc. 070600/201
Fisc. 210
Rub. *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

1141	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	83,00	24,67	31,78	2.637,74
1142	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	331,00	13,98	18,01	5.961,31
1143	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	249,00	21,97	28,30	7.046,70
1144	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR, 10A/250V, 3 TECLAS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	249,00	30,28	39,01	9.713,49
1145	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	54,29	69,94	1.748,50
1146	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	9,00	49,09	63,24	569,16
1147	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA 40W	UN	9,00	49,66	63,97	575,73
1148	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	9,00	65,67	84,60	761,40
1149	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	9,00	73,44	94,61	851,49
1150	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROICA 50W	UN	9,00	36,44	46,94	422,46
1151	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROICA 75W	UN	9,00	48,93	63,03	567,27
1152	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	83,00	181,86	234,27	19.444,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

1153	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	208,22	268,23	2.414,07
1154	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	282,73	364,21	3.277,89
1155	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	328,30	422,92	2.114,60
1156	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	633,36	815,89	4.079,45
1157	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	528,80	681,20	2.724,80 <i>af</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 212
Rub. *[assinatura]*

1158	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF 01/2016	UN	83,00	87,73	113,01	9.379,83
1159	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	83,00	74,44	95,89	7.958,87
1160	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	83,00	89,42	115,19	9.560,77
1161	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	14,00	90,61	116,72	1.634,08
1162	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/300 - FORNECIMENTO	UN	4,00	768,54	990,03	3.960,12
1163	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 10/300 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	4,00	625,64	805,95	3.223,80
1164	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/300 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,00	514,64	662,96	1.325,92
1165	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	414,00	50,85	85,50	27.117,00
1166	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.241,00	28,62	36,87	45.755,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2011
Fisc. 713
Rub. *[assinatura]*

1167	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20W. BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	249,00	9,32	12,01	2.990,49
1168	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W	UN	10,00	202,13	260,38	2.603,80
1169	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V. FORNECIMENTO	UN	2,00	530,83	683,82	1.367,64
1170	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR	UN	364,00	16,50	21,26	7.738,64
1171	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE	UN	364,00	124,99	161,01	58.607,64
1172	PLAFON E-27	UN	1.241,00	5,99	7,72	9.580,52
1173	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL. 9000 BTU	UN	34,00	336,98	434,10	14.759,40
1174	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL. 12000 BTU	UN	34,00	374,46	482,38	16.400,92
1175	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL. 18000 BTU	UN	125,00	336,98	434,10	54.262,50
1176	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL. 24000 BTU	UN	125,00	374,42	482,33	60.291,25
1177	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL. 36000 BTU	UN	100,00	486,74	627,02	62.702,00
1178	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO. 48000 BTU	UN	34,00	524,19	675,26	22.958,84



BURITICUPU, MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 274
Rub. *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

1179	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 3/4 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO= 1", RECALQUE= 1", PR. MÁX. 26 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA, FAIXAS HM (M) - 7 (M3/H): (23-3,4) (20-4,7) (17-5,7) (14-6,6) (11-7,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	5,00	798,38	1.028,47	5.142,35
1180	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO= 1", RECALQUE= 1", PR. MÁX. 28 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA, FAIXAS HM (M) - 0 (M3/H): (26-2,5) (23-4,2) (20-5,2) (17-6,3) (14-7,0), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	5,00	732,40	943,48	4.717,40
1181	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/2 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO= 1", RECALQUE= 3/4", PR. MÁX. 23 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA, FAIXAS HM (M) - 0 (M3/H): (20-3,4) (17-4,9) (14-6,0) (11-6,9) (8-8,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	5,00	888,26	886,62	4.433,10
1182	BOMBA CENTRÍFUGA DE 2 CV, INCLUSIVE MAT. DE SUÇÃO	UN	5,00	872,34	1.123,75	5.618,75
1183	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 3 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO= 1 1/4", RECALQUE= 1", PR. MÁX. 42 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA, FAIXAS HM (M) - 0 (M3/H): (38-7,2) (34-9,9) (30-12,1) (26-13,9) (23-15,1) (20-16,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	4,00	1.094,64	1.410,12	5.640,48
1184	CANAleta PLÁSTICA (20 X 10) MM, SISTEMA "X"	M	331,00	8,21	10,58	3.501,98
12	FORRO				0,00	499.281,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU, MA
Proc. 070600/2011
Fisc. 215
Rub. *[assinatura]*

1201	FORRO PVC - LAMBRI (100 X 6000 OU 200 X 6000) MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	7.939,00	43,42	55,93	444.028,27
1202	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO	M2	5.954,00	7,20	9,28	55.253,12
13	REVESTIMENTOS				0,00	347.128,82
1301	EMBOÇO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	2.481,00	25,59	32,97	81.798,57
1302	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	2.481,00	2,37	3,05	7.567,05
1303	CERÂMICA ESMALTADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10 X 10 CM (100 CM2) - DECORATIVA - P/PAREDE	M2	2.481,00	49,21	63,39	157.270,59
1304	CERÂMICA ESMALTADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30 X 30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	M2	1.489,00	52,39	67,49	100.492,61
14	PISOS				0,00	330.005,95
1401	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	827,00	22,05	28,40	23.486,80
1402	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	521,00	34,12	43,95	22.897,95
1403	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35 X 35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	2.481,00	25,99	33,48	83.063,88



BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 216
Rub. *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

1404	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	1.241,00	56,60	72,91	90.481,31
1405	LASTRO DE BRITA	M3	414,00	81,03	104,38	43.213,32
1406	PISO CIMENTADO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5 CM C/IMPERMEABILIZANTE	M2	827,00	32,27	41,57	34.378,39
1407	RODAPE EM PERFIL DE ALUMÍNIO	M	1.390,00	18,14	23,37	32.484,30
15	INSTALAÇÕES INCÊNDIO/SPDA				0,00	37.424,37
1501	ATERRAMENTO COMPLETO C/HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M	UN	50,00	164,38	211,75	10.587,50
1502	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA RESERVATÓRIO	UN	2,00	2.073,91	2.671,61	5.343,22
1503	LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA 2 X 55W	UN	40,00	199,80	257,38	10.295,20
1504	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN	UN	9,00	74,55	96,04	864,36
1505	REGISTRO GLOBO ANGULAR 45" PARA HIDRANTE, Ø 65 MM (2 1/2") INCLUSO TAMPÕES COM CORRENTE	UN	17,00	113,28	145,93	2.480,81
1506	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721	UN	25,00	98,77	127,24	3.181,00
1507	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	17,00	169,00	217,71	3.701,07
1508	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 12 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	17,00	19,17	24,69	419,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 247
Rub. *[assinatura]*

1509	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	17,00	25,18	32,44	551,48
16	DIVERSOS				0,00	474.713,91
1601	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	83,00	13,81	17,79	1.476,57
1602	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	83,00	16,42	21,15	1.755,45
1603	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	973,00	7,05	9,08	8.834,84
1604	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5 X 5 CM	M2	993,00	76,00	97,90	97.214,70
1605	ESTRUTURA METÁLICA C/TABELAS DE BASQUETE	CJ	7,00	1.416,15	1.824,28	12.769,96
1606	LIMPEZA GERAL	M2	12.818,00	1,42	1,83	23.456,94
1607	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	1.034,00	7,01	9,03	9.337,02
1608	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	166,00	210,07	270,61	44.921,26
1609	SOLEIRA DE GRANITO L= 25 CM	M	83,00	79,12	101,92	8.459,36
1610	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA	M2	424,00	205,72	265,01	112.364,24
1611	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO. FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	125,00	116,74	150,38	18.797,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 717
Rub. *[assinatura]*

1612	ISOLAMENTO ACÚSTICO COM PLACA DE ESPUMA DE POLIURETANO POLIÉSTER E= 75 MM (TRORION - ILLUBRUCK, REF.: SONEX 75/75 OU SIMILAR)	M2	745,00	119,83	154,37	115.005,65
1613	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM	UN	25,00	12,17	15,68	392,00
1614	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E= 48 MM, S/REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	125,00	56,04	72,19	9.023,75
1615	PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRY-WALL D 73/48/60 2 ST 12,5 MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR)	M2	133,00	63,65	81,99	10.904,67
17	PINTURAS				0,00	673.826,76
1701	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS	M2	14.885,00	1,42	1,83	27.239,55
1702	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	3.970,00	7,22	9,30	36.921,00
1703	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	14.885,00	7,74	9,97	148.403,45
1704	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)	M2	414,00	24,40	31,43	13.012,02
1705	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	1.489,00	16,26	20,95	31.194,55
1706	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	968,00	12,01	15,47	14.974,96
1707	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS	M2	1.654,00	5,91	7,61	12.586,94 <i>[assinatura]</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU, MA
Proc. 078660/2021
Fisc. 219
Rub. *[assinatura]*

1708	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	331,00	11,02	14,20	4.700,20
1709	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	8.270,00	9,27	11,94	98.743,80
1710	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	3.143,00	14,04	16,09	56.856,87
1711	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	1.489,00	16,02	20,64	30.732,96
1712	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS	M2	3.143,00	10,93	14,08	44.253,44
1713	APLICAÇÃO MANUAL EM PINTURA COM LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	8.270,00	6,20	7,99	66.077,30
1714	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	3.143,00	11,47	14,78	46.453,54
1715	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	3.143,00	10,29	13,26	41.676,18
18	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				0,00	33.793,23
1801	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	149,00	1,89	2,43	362,07
1802	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	1.861,00	0,32	0,41	763,01
1803	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	1.861,00	0,29	0,37	688,57
1804	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT ATÉ 30 KM)	M3XKM	3.722,00	0,79	1,02	3.796,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 0706001/2021
Fisc. 220
Rubrica

1805	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	3.722,00	2,52	3,25	12.096,50
1806	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	3.722,00	2,16	2,78	10.347,16
1807	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE MAT. 1º CAT	M3	894,00	4,98	6,42	5.739,48
						0,00
TOTAL GERAL				6.627.412,71		

LOTE VII – NÚCLEO RURAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/ BDI (R\$)	P. UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
						0,00
01	SERVIÇOS PRELIMINARES					24.307,89
0101	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XMES	1.777,00	5,54	7,14	12.687,78
0102	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6 MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	237,00	38,06	49,03	11.620,11
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				0,00	144.941,86
0201	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	75,00	28,66	36,92	2.769,00
0202	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.185,00	1,66	2,14	2.535,90
0203	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	297,00	2,50	3,22	956,34
0204	DEMOLIÇÃO DE FORROS	M2	95,00	5,17	6,66	632,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 0706005/2021
Fisc. 221
Rub. *[assinatura]*

0205	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9.477,00	0,91	1,17	11.088,09
0206	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	149,00	12,95	16,68	2.485,32
0207	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	12,00	168,32	216,83	2.601,96
0208	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/ MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	6,00	258,05	332,42	1.994,52
0209	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	252,00	4,71	6,07	1.529,64
0210	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	252,00	13,88	17,89	4.508,28
0211	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	149,00	6,48	8,35	1.244,15
0212	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	297,00	22,99	29,62	8.797,14
0213	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	UN	12,00	53,58	69,02	828,24
0214	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	89,00	6,31	8,13	723,57
0215	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHADOS	M2	297,00	18,20	23,45	6.964,65
0216	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	178,00	20,35	26,21	4.665,38
0217	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	15,00	297,91	383,77	5.756,55
0218	DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M	60,00	14,49	18,67	1.120,20
0219	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	M2	60,00	8,17	10,52	631,20
0220	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	445,00	21,73	27,99	12.455,55
0221	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	60,00	6,31	8,13	487,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 0706001/2021
Fisc. 272
Rub. *[assinatura]*

0222	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	297,00	16,83	21,68	6.438,96
0223	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	978,00	32,38	41,71	40.792,38
0224	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9.477,00	1,88	2,42	22.934,34
03	MOVIMENTO DE TERRA				0,00	10.587,30
0301	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_03/2016	M3	75,00	43,18	55,62	4.171,50
0302	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50M	M3	60,00	30,24	38,96	2.337,60
0303	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	60,00	52,76	67,97	4.078,20
04	INFRAESTRUTURA				0,00	98.496,35
0401	CONCRETO CICLÓPICO FCK= 10 MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	149,00	241,27	310,80	46.309,20
0402	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5 CM	M2	593,00	25,79	33,22	19.699,46
0403	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016	M2	593,00	8,41	10,83	6.422,19
0404	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0 M3 DE CONCRETO	UN	45,00	361,24	465,35	20.940,75
0405	LASTRO DE AREIA	M3	75,00	53,04	68,33	5.124,75
05	SUPERESTRUTURA				0,00	37.369,60
0501	CONCRETO FCK= 20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016	M3	45,00	211,80	272,84	12.277,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

0502	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETAGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M2, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	385,00	21,01	27,07	10.421,95
0503	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1 KN/M2 VÃOS 4.40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3 CM CONCRETO 20 MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2	75,00	52,31	67,39	5.054,25
0504	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100 KG/M2. VÃOS ATÉ 3,50M/E= 8 CM, C/LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK= 20 MPA, 3 CM, INTER-EIXO 38 CM, C/ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	75,00	46,13	59,42	4.456,50
0505	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO APARENTE	M2	593,00	6,75	8,70	5.159,10
06	ALVENARIA				0,00	297.785,30
0601	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	45,00	15,02	19,35	870,75
0602	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	45,00	19,05	24,54	1.104,30
0603	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	45,00	11,56	14,89	670,05
0604	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	45,00	18,86	24,30	1.093,50
0605	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO, AF_03/2016	M	45,00	27,10	34,91	1.570,95



BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 224
Rub. *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

0606	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	45,00	14,81	19,08	858,60
0607	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	45,00	17,37	22,38	1.007,10
0608	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	45,00	26,01	33,51	1.507,95
0609	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7 X 50 X 50 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	75,00	88,65	114,20	8.565,00
0610	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E= 3 MM. AF_06/2018	M2	1.777,00	50,26	64,74	115.042,98
0611	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (ESPESSURA 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	1.185,00	44,53	57,36	67.971,60
0612	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	445,00	21,63	27,86	12.397,70
0613	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5 MM P/PAREDE	M2	2.222,00	4,20	5,41	12.021,02
0614	REBOCO C/ACABAMENTO LISO, C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP= 5 MM	M2	2.222,00	25,54	32,90	73.103,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 078.600/2021
Fisc. 725
Rub. *[assinatura]*

07	ESQUADRIAS				0,00	1.542.547,35
0701	DOBRADIÇA DE LATÃO CROMADO 3" X 2 1/2" COM ANÉIS E PARAFUSOS	UN	889,00	21,59	27,81	24.723,09
0702	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	75,00	260,76	335,91	25.193,25
0703	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	287,00	59,43	76,56	22.738,32
0704	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	741,00	177,48	228,63	169.414,83
0705	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL EXCLUSIVE VIDRO	M2	287,00	269,63	347,34	103.159,98
0706	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	75,00	329,91	424,99	31.874,25
0707	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNIÇÕES E FERRAGENS	M2	1.037,00	331,49	427,03	442.830,11
0708	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	89,00	287,94	370,92	33.011,88
0709	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87 X 210 CM, COM GUARNIÇÕES	M2	30,00	323,39	416,59	12.497,70
0710	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	223,00	460,28	592,93	132.223,39



BURITICUPIL-MA
Proc. 0706001/2021
Fisc. 226
Rub. *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

0711	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	223,00	483,06	622,28	138.768,44
0712	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	297,00	504,57	649,99	193.047,03
0713	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90 X 210 CM, ESPESSURA 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	223,00	523,46	674,32	150.373,36
0714	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	30,00	445,63	574,06	17.221,80
0715	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	356,00	21,36	27,52	9.797,12
0716	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4 MM	M2	149,00	95,57	123,11	18.343,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPILMA
Proc. 070600/2021
Fisc. 727
Rubrica

0717	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	371,00	36,26	46,71	17.329,41
08	COBERTURA				0,00	2.451.480,73
0801	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	2.755,00	32,76	42,20	116.261,00
0802	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4M. PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	60,00	405,05	521,79	31.307,40
0803	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5M. PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	60,00	455,90	587,29	35.237,40
0804	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6M. PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	60,00	575,63	741,53	44.491,80
0805	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7M. PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	60,00	626,48	807,03	48.421,80
0806	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8M. PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	60,00	707,89	911,90	54.714,00



DUPLO
Proc. 070600/2021
Fisc. 228
Rub. 119

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

0807	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO EM MARQUISES	M2	1.244,00	128,89	166,04	206.553,76
0808	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 12 X 5 1/4	KG	5.864,00	7,48	9,64	56.528,96
0809	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 16 X 3 3/8	KG	4.561,00	5,38	6,93	31.607,73
0810	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 6 MM, INCLINAÇÃO 27%	M2	593,00	28,31	36,47	21.626,71
0811	TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 3%	M2	149,00	78,05	100,54	14.980,46
0812	RETELHAMENTO C/TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	M2	593,00	27,45	35,36	20.968,48
0813	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%, VÃO 24M	M2	445,00	125,73	161,97	72.076,65
0814	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	1.481,00	8,60	11,08	16.409,48
0815	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_06/2016	M	2.962,00	11,24	14,48	42.889,76
0816	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_06/2016	M	297,00	22,94	29,55	8.776,35
0817	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK= 20 MPA L= 30 CM E H= 5 CM	M	297,00	20,52	26,43	7.849,71
0818	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_06/2016	M	297,00	16,43	21,17	6.287,49
0819	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	22.952,00	3,18	4,10	94.103,20



BURITICUPU, MA
Proc. 0706001/2021
Fisc. 229
Rub. *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

0820	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	3.110,00	1,28	1,65	5.131,50
0821	RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	3.110,00	4,01	5,17	16.078,70
0822	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M2	27.543,00	38,72	49,88	1.373.844,84
0823	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_06/2016	M2	3.673,00	22,90	29,50	108.353,50
0824	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, AF_12/2015	UN	15,00	877,71	1.130,67	16.960,05
09	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				0,00	434.817,44
0901	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	54,00	4,50	5,80	313,20
0902	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX, D'ÁGUA 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	54,00	8,64	11,13	601,02 <i>[assinatura]</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Proc. 070600/2021
Fisc. 230
Rubrica

0903	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	54,00	9,27	11,94	644,76
0904	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	54,00	11,53	14,85	801,90
0905	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	54,00	17,20	22,16	1.196,64
0906	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRAS P/CX. D'ÁGUA 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	54,00	19,23	24,77	1.337,58
0907	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL. DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	54,00	3,45	4,44	239,76
0908	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	15,00	469,65	605,00	9.075,00
0909	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	8,00	383,76	494,36	3.954,88
0910	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, CAP. 5.000 LITROS - FORNECIMENTO	UN	30,00	755,29	972,96	29.188,80
0911	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 10.000 LITROS	UN	30,00	1.915,38	2.467,39	74.021,70
0912	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE, 126L), RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS= 0,4 X 0,7M. ALTURA INTERNA= 0,8M. AF_05/2018	UN	45,00	267,76	344,93	15.521,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURIL 01/06/2021
Proc. 070600/2021
Fisc. 251
Rob. *[assinatura]*

0913	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO ESP.= 5 CM	M2	60,00	116,73	150,37	9.022,20
0914	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60 MM COM TAMPA H = 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	45,00	191,64	246,87	11.109,15
0915	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	15,00	81,96	105,58	1.583,70
0916	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	89,00	11,57	14,90	1.326,10
0917	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	89,00	27,50	35,43	3.153,27
0918	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	149,00	4,91	6,33	943,17
0919	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	149,00	13,79	17,76	2.646,24
0920	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	149,00	26,43	34,05	5.073,45 <i>17</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Proc. 070600/2011
Fisc. 232
Rubrica

0921	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	149,00	8,54	11,00	1.639,00
0922	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	237,00	4,86	6,26	1.483,62
0923	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	237,00	5,74	7,39	1.751,43
0924	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	30,00	2.466,17	3.176,92	95.307,60
0925	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	237,00	5,52	7,11	1.685,07
0926	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	237,00	38,52	49,62	11.759,94
0927	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	237,00	3,62	4,66	1.104,42
0928	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	237,00	11,53	14,85	3.519,45



DIÁRIO UPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 752
Rub. 115

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

0929	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	237,00	4,66	6,00	1.422,00
0930	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	237,00	5,26	6,78	1.606,86
0931	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	237,00	8,85	11,40	2.701,80
0932	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	237,00	17,14	22,08	5.232,96
0933	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	237,00	16,19	20,86	4.943,82
0934	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	237,00	6,25	8,05	1.907,85
0935	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	119,00	20,64	26,59	3.164,21



DIÁRIO CUPU-MA
Proc. 070600/2011
Fisc. 234
Rub. 111

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

0936	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	119,00	5,86	7,55	898,45
0937	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	119,00	9,76	12,57	1.495,83
0938	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	149,00	15,72	20,25	3.017,25
0939	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	104,00	23,83	30,70	3.192,80
0940	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	149,00	3,18	4,10	610,90
0941	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	149,00	4,50	5,80	864,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURILCUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 335
Rub. 111

0942	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	149,00	8,67	11,17	1.664,33
0943	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	149,00	2,96	3,81	567,69
0944	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	149,00	4,14	5,33	794,17
0945	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	149,00	6,71	8,64	1.287,36
0946	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	149,00	2,86	3,68	548,32
0947	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	149,00	3,37	4,34	646,66
0948	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	60,00	18,66	24,04	1.442,40



BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 236
Rub. 115

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

0949	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	60,00	19,38	24,97	1.498,20
0950	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	60,00	50,93	65,61	3.936,60
0951	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	60,00	62,27	80,22	4.813,20
0952	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	60,00	58,91	75,89	4.553,40
0953	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	60,00	74,83	96,40	5.784,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURILUPU-MA
Proc. 050604/2021
Fisc. 237
Rub. 119

0954	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	60,00	132,17	170,26	10.215,60
0955	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	134,00	9,64	12,42	1.664,28
0956	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	149,00	6,96	8,97	1.336,53
0957	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	149,00	10,04	12,93	1.926,57
0958	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	297,00	18,39	23,69	7.035,93
0959	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	149,00	5,75	7,41	1.104,09
0960	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	149,00	9,09	11,71	1.744,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURRUCUPU-MA
Proc. 010600/2022
Fisc. 238
Rub. *[assinatura]*

0961	TÊ. PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	149,00	14,79	19,05	2.838,45
0962	TÊ. PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	149,00	5,43	6,99	1.041,51
0963	TÊ. PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	149,00	6,44	8,30	1.236,70
0964	TÊ. PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	149,00	9,06	11,67	1.738,83
0965	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	143,00	27,89	35,93	5.137,99
0966	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	143,00	10,01	12,89	1.843,27
0967	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	143,00	14,36	18,50	2.645,50 <i>[assinatura]</i>



BURILICUPU-MA
Proc. 07060012021
Fisc. 239
Rub. 1140

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

0968	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	143,00	21,63	27,86	3.983,98
0969	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	356,00	4,02	5,18	1.844,08
0970	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	356,00	4,88	6,29	2.239,24
0971	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	356,00	7,81	10,06	3.581,36
0972	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	356,00	13,00	16,75	5.963,00
0973	TUBO PVC D= 2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO	M	1.185,00	9,26	11,93	14.137,05
0974	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 40 MM (1 1/2")	UN	148,00	63,60	81,93	12.207,57
0975	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	148,00	3,91	5,04	750,96
10	LOUÇAS E METAIS				0,00	271.981,35
1001	ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL	UN	297,00	27,38	35,27	10.475,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURILICUPU-MA
Proc. 070600/2017
Fisc. 740
Rubr. *[assinatura]*

1002	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL AF_12/2013	UN	18,00	536,67	691,34	12.444,12
1003	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	149,00	8,54	11,00	1.639,00
1004	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	30,00	123,02	158,47	4.754,10
1005	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	30,00	99,08	127,63	3.828,90
1006	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15,00	123,52	159,12	2.386,80 <i>gr</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 010000/2021
Fisc. 743
Rub. 111

1007	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	45,00	445,39	573,75	25.818,75
1008	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	190,00	15,12	19,48	3.701,20
1009	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	119,00	5,36	6,90	821,10
1010	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	95,00	25,14	32,39	3.077,05
1011	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	143,01	184,23	1.105,38
1012	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	75,00	22,02	26,37	2.127,75
1013	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	75,00	24,03	30,96	2.322,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BUNIFICUPU-MA
Proc. 010600/2021
Fisc. 292
Rub. *[assinatura]*

1014	TORNEIRA CROMADA, TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	30,00	53,73	69,21	2.076,30
1015	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA, AF_06/2016	UN	15,00	12,45	16,04	240,60
1016	TORNEIRA DE BÓIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA, AF_06/2016	UN	6,00	14,31	18,43	110,58
1017	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	149,00	28,14	36,25	5.401,25
1018	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	237,00	249,00	320,76	76.020,12
1019	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	75,00	427,59	550,82	41.311,50
1020	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	321,64	414,34	12.430,20
1021	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	M	30,00	463,10	596,57	17.897,10
1022	PIA DE AÇO INOX (4,20 X 0,60)M, C/2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	8,00	1.509,01	1.943,91	15.551,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 743
Rubrica

1023	PIA DE AÇO INOX (1,20 X 0,60)M C/1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	9,00	340,26	438,32	3.944,88
1024	BANCADA EM GRANITO P/LAVATÓRIO, INCL LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	30,00	515,74	664,38	19.931,40
1025	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	149,00	10,87	14,00	2.086,00
1026	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	95,00	3,91	5,04	478,80
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				0,00	2.237.003,10
1101	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4" X 2" OU 3" X 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	149,00	3,33	4,29	639,21
1102	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	149,00	5,57	7,18	1.069,82
1103	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	282,73	364,21	5.463,15
1104	REATOR DE PARTIDA P/LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 1000W	UN	45,00	150,80	194,26	8.741,70
1105	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	3,80	4,90	73,50
1106	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	6,25	8,05	120,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 744
Rub. *[assinatura]*

1107	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22.212,00	1,26	1,62	35.983,44
1108	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	59.231,00	1,79	2,31	136.823,61
1109	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	59.231,00	2,83	3,65	216.193,15
1110	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	29.816,00	3,87	4,99	147.783,84
1111	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14.808,00	6,30	8,12	120.240,96
1112	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8.885,00	9,57	12,33	109.552,05
1113	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5.331,00	14,46	18,63	99.316,53
1114	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5.331,00	10,66	13,73	73.194,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 243
Rub. *[assinatura]*

1115	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	593,00	20,15	25,96	15.394,28
1116	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.037,00	27,51	35,44	36.751,28
1117	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	593,00	36,47	46,98	27.859,14
1118	QUADRO DE MEDIÇÃO EM ALTA TENSÃO, DIM. 0,60 X 0,60 X 0,40M EXCETO MATERIAIS	UN	9,00	453,17	583,77	5.253,93
1119	CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA PADRÃO ENERGISA (1,00 X 0,60 X 0,20M) EM CHAPA DE ALUMÍNIO 2 MM	UN	9,00	603,62	777,58	6.998,22
1120	CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 X 40 CM COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	30,00	103,20	132,94	3.988,20
1121	CAIXA EM ALVENARIA (60 X 60 X 60 CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	30,00	272,54	351,09	10.532,70
1122	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	5,70	7,34	220,20
1123	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	741,00	5,07	6,53	4.838,73
1124	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	6,31	8,13	243,90 <i>[assinatura]</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURILICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 246
Rub.

1125	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MONOFÁSICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	90,78	116,94	701,64
1126	LAÇO DE ROLDANA PRÉ-FORMADO AÇO RECOBERTO DE ALUMÍNIO PARA CABO DE ALUMÍNIO NÚ BITOLA 25 MM2 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	593,00	5,43	6,99	4.145,07
1127	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	149,00	37,82	48,72	7.259,28
1128	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	297,00	8,54	11,00	3.267,00
1129	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	149,00	13,02	16,77	2.498,73
1130	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	206,00	265,37	7.961,10
1131	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	55,31	71,25	2.137,50
1132	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	60,00	73,40	94,55	5.673,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 0 40600/2021
Fisc. 297
Rub. *[assinatura]*

1133	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	29.616,00	4,02	5,16	153.410,88
1134	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.037,00	4,42	5,69	5.900,53
1135	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	593,00	9,14	11,77	6.979,61
1136	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.037,00	5,30	6,83	7.082,71
1137	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.037,00	7,35	9,47	9.820,39
1138	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	741,00	6,84	8,81	6.528,21
1139	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	741,00	10,42	13,42	9.944,22
1140	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	741,00	17,42	22,44	16.628,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 0706001/2021
Fisc. 248
Rub. 111

1141	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	149,00	24,67	31,78	4.735,22
1142	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	593,00	13,98	18,01	10.679,93
1143	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	445,00	21,97	28,30	12.593,50
1144	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR, 10A/250V, 3 TECLAS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	445,00	30,28	39,01	17.359,45
1145	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	45,00	54,29	69,94	3.147,30
1146	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	15,00	49,09	63,24	948,60
1147	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA 40W	UN	15,00	49,66	63,97	959,55
1148	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	15,00	65,67	84,60	1.269,00
1149	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	15,00	73,44	94,61	1.419,15
1150	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROÍCA 50W	UN	15,00	36,44	46,94	704,10
1151	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROÍCA 75W	UN	15,00	48,93	63,03	945,45
1152	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	149,00	181,86	234,27	34.906,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

1153	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	208,22	268,23	4.023,45
1154	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	282,73	364,21	5.463,15
1155	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	328,30	422,92	3.806,28
1156	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	633,36	815,89	7.343,01
1157	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	528,80	681,20	4.087,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 250
Rub. *[assinatura]*

1158	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_01/2016	UN	149,00	87,73	113,01	16.838,49
1159	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	149,00	74,44	95,89	14.287,61
1160	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	149,00	89,42	115,19	17.163,31
1161	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	24,00	90,61	116,72	2.801,28
1162	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/300 - FORNECIMENTO	UN	8,00	768,54	990,03	7.920,24
1163	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 10/300 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	6,00	625,64	805,95	4.835,70
1164	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/300 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	3,00	514,64	662,96	1.988,88
1165	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	741,00	50,85	65,50	48.535,50
1166	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2.222,00	28,62	36,87	81.925,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2011
Fisc. 251
Rub. *[assinatura]*

1167	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	445,00	9,32	12,01	5.344,45
1168	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W	UN	18,00	202,13	260,38	4.686,84
1169	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO	UN	3,00	530,83	683,82	2.051,46
1170	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR	UN	652,00	16,50	21,26	13.861,52
1171	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE	UN	652,00	124,99	161,01	104.978,52
1172	PLAFON E-27	UN	2.222,00	5,99	7,72	17.153,84
1173	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 9000 BTU	UN	60,00	336,98	434,10	26.046,00
1174	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 12000 BTU	UN	60,00	374,46	482,38	28.942,80
1175	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 18000 BTU	UN	223,00	336,98	434,10	96.804,30
1176	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 24000 BTU	UN	223,00	374,42	482,33	107.559,59
1177	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 36000 BTU	UN	178,00	486,74	627,02	111.609,56
1178	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO, 48000 BTU	UN	60,00	524,19	675,26	40.515,60 <i>[assinatura]</i>

[assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 252
Rub. *[assinatura]*

1179	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 3/4 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO= 1", RECALQUE= 1", PR. MÁX. 26 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA, FAIXAS HM (M) - 7 (M3/H): (23-3,4) (20-4,7) (17-5,7) (14-6,6) (11-7,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	8,00	798,38	1.028,47	8.227,76
1180	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO= 1", RECALQUE= 1", PR. MÁX. 28 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA, FAIXAS HM (M) - 9 (M3/H): (26-2,5) (23-4,2) (20-5,2) (17-6,3) (14-7,0), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	9,00	732,40	943,48	8.491,32
1181	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/2 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO= 1", RECALQUE= 3/4", PR. MÁX. 23 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA, FAIXAS HM (M) - 9 (M3/H): (20-3,4) (17-4,9) (14-6,0) (11-6,9) (8-8,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	9,00	688,26	886,62	7.979,58
1182	BOMBA CENTRÍFUGA DE 2 CV, INCLUSIVE MAT. DE SUÇÃO	UN	9,00	872,34	1.123,75	10.113,75
1183	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 3 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO= 1 1/4", RECALQUE= 1", PR. MÁX. 42 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA, FAIXAS HM (M) - 9 (M3/H): (38-7,2) (34-9,9) (30-12,1) (26-13,9) (23-15,1) (20-16,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	6,00	1.094,64	1.410,12	8.460,72
1184	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10) MM, SISTEMA "X"	M	593,00	8,21	10,58	6.273,94
12	FORRO				0,00	894.044,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 253
Rub. Dup

1201	FORRO PVC - LAMBRI (100 X 6000 OU 200 X 6000) MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	14.216,00	43,42	55,93	795.100,88
1202	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÊGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO	M2	10.662,00	7,20	9,28	98.943,36
13	REVESTIMENTOS				0,00	621.606,97
1301	EMBOÇO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	4.443,00	25,59	32,97	146.485,71
1302	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	4.443,00	2,37	3,05	13.551,15
1303	CERÂMICA ESMALTADA C/ARG, PRÉ-FABRICADA ATÉ 10 X 10 CM (100 CM2) - DECORATIVA - P/PAREDE	M2	4.443,00	49,21	63,39	281.641,77
1304	CERÂMICA ESMALTADA C/ARG, PRÉ-FABRICADA ATÉ 30 X 30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	M2	2.666,00	52,39	67,49	179.928,34
14	PISOS				0,00	590.878,72
1401	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF_06/2018	M2	1.481,00	22,05	28,40	42.060,40
1402	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	933,00	34,12	43,95	41.005,35
1403	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35 X 35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	4.443,00	25,99	33,48	148.751,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 254
Rub. *[assinatura]*

1404	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	2.222,00	56,60	72,91	162.006,02
1405	LASTRO DE BRITA	M3	741,00	81,03	104,38	77.345,58
1406	PISO CIMENTADO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5 CM C/IMPERMEABILIZANTE	M2	1.481,00	32,27	41,57	61.565,17
1407	RODAPE EM PERFIL DE ALUMÍNIO	M	2.488,00	18,14	23,37	58.144,56
15	INSTALAÇÕES INCÊNDIO/SPDA				0,00	65.181,44
1501	ATERRAMENTO COMPLETO C/HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M	UN	89,00	164,38	211,75	18.845,75
1502	INSTALAÇÃO PARA RAIOS PARA RESERVATORIO	UN	3,00	2.073,91	2.671,61	8.014,83
1503	LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA 2 X 55W	UN	72,00	199,80	257,38	18.531,36
1504	PARA-RAIO TIPO FRANKLIN	UN	15,00	74,55	96,04	1.440,60
1505	REGISTRO GLOBO ANGULAR 45" PARA HIDRANTE, Ø 65 MM (2 1/2") INCLUSO TAMPOES COM CORRENTE	UN	30,00	113,28	145,93	4.377,90
1506	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S. NBR9443, 9444, 10721	UN	45,00	98,77	127,24	5.725,80
1507	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	30,00	169,00	217,71	6.531,30
1508	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 12 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	30,00	19,17	24,69	740,70 <i>x</i>



BURITICUPU-MA
Proc. 0 10000/2021
Fisc. 233
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

1509	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	30,00	25,18	32,44	973,20
16	DIVERSOS				0,00	848.176,15
1601	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	149,00	13,81	17,79	2.650,71
1602	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF_06/2016	M	149,00	16,42	21,15	3.151,35
1603	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	1.742,00	7,05	9,08	15.817,36
1604	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5 X 5 CM	M2	1.777,00	76,00	97,90	173.968,30
1605	ESTRUTURA METÁLICA C/TABELAS DE BASQUETE	CJ	12,00	1.416,15	1.824,28	21.891,36
1606	LIMPEZA GERAL	M2	22.952,00	1,42	1,83	42.002,16
1607	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF_05/2018	M2	1.851,00	7,01	9,03	16.714,53
1608	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	297,00	210,07	270,61	80.371,17
1609	SOLEIRA DE GRANITO L= 25 CM	M	149,00	79,12	101,92	15.186,08
1610	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COM MOLDURA	M2	758,00	205,72	265,01	200.877,58
1611	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO, FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	223,00	116,74	150,38	33.534,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 070600/2021
Fisc. 156
Rub. *[assinatura]*

1612	ISOLAMENTO ACÚSTICO COM PLACA DE ESPUMA DE POLIURETANO POLIÉSTER E= 75 MM (TRORION - ILLUBRUCK, REF.: SONEX 75/75 OU SIMILAR)	M2	1.333,00	119,83	154,37	205.775,21
1613	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM	UN	45,00	12,17	15,68	705,60
1614	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E= 48 MM, S/REVESTIMENTO FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	223,00	56,04	72,19	16.098,37
1615	PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRY-WALL D 73/48/60 2 ST 12,5 MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR)	M2	237,00	63,65	81,99	19.431,63
17	PINTURAS				0,00	1.206.486,21
1701	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS	M2	26.654,00	1,42	1,83	48.776,82
1702	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	7.108,00	7,22	9,30	66.104,40
1703	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	26.654,00	7,74	9,97	265.740,38
1704	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)	M2	741,00	24,40	31,43	23.289,63
1705	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	2.666,00	16,26	20,95	55.852,70
1706	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	1.733,00	12,01	15,47	26.809,51
1707	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS	M2	2.962,00	5,91	7,61	22.540,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 0106001/2021
Fisc. 297
Rub. 111

1708	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	593,00	11,02	14,20	8.420,60
1709	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	14.808,00	9,27	11,94	176.807,52
1710	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5.627,00	14,04	18,09	101.792,43
1711	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	2.666,00	16,02	20,64	55.026,24
1712	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS	M2	5.627,00	10,93	14,08	79.228,16
1713	APLICAÇÃO MANUAL EM PINTURA COM LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	14.808,00	6,20	7,99	118.315,92
1714	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	5.627,00	11,47	14,78	83.167,06
1715	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	5.627,00	10,29	13,26	74.614,02
18	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				0,00	60.500,97
1801	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	267,00	1,89	2,43	648,81
1802	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	3.332,00	0,32	0,41	1.366,12
1803	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	3.332,00	0,29	0,37	1.232,84
1804	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. RODOVIA PAVIMENTADA (DMT ATÉ 30 KM)	M3XKM	6.664,00	0,79	1,02	6.797,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

BURLICUPU-MA
Proc. 0106001/2021
Fisc. 258
Rub. *[assinatura]*

1805	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	6.664,00	2,52	3,25	21.668,00
1806	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	6.664,00	2,16	2,78	18.525,92
1807	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE MAT. 1ª CAT	M3	1.600,00	4,98	6,42	10.272,00
						0,00
TOTAL GERAL				11.838.172,97		

THIAGO
VANDERLEI
BRAGA:639405
58320

Assinado de forma
digital por THIAGO
VANDERLEI
BRAGA:63940558320
Data: 2020.08.06
13:59:57 -03'00'